



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 11 września 2026 r.

Poz. 3509

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 11.09.2026 07:47:58



UCHWAŁA NR XXXIX/300/2026 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 205 położonej w obrębie Lubajny, gmina Ostróda.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2026 r., poz. 538) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) i uchwały Nr XIX/142/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 maja 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. Nr 205 położonej w obrębie Lubajny, gmina Ostróda, Rada Gminy Ostróda stwierdza, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda oraz uchwała, co następuje:

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 205 położonej w obrębie Lubajny, gmina Ostróda, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje teren o powierzchni 9,08 ha, w granicach zgodnych z oznaczeniami w części graficznej planu.

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

- 1) ustaleń stanowiących część tekstową niniejszej uchwały;
- 2) części graficznej planu w skali 1:1000 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji określonych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad finansowania inwestycji, należących do zadań własnych gminy oraz ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
- 4) danych przestrzennych, o których mowa w art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2023 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się następującą treść części graficznej planu jako obowiązującą:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 4) wymiarowanie w metrach;
- 5) przeznaczenia terenów oznaczone symbolem.

2. Następujące oznaczenia i informacje obowiązują na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) strefa lokalizacji stanowiska archeologicznego z podaniem numeru obszaru / numeru stanowiska na obszarze;
- 2) teren objęty granicami opracowania znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich.

3. Następujące oznaczenia stanowią informacje planu:

- 1) napowietrzna sieć elektroenergetyczna 110 kV;
- 2) strefa ochrony funkcyjnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej;
- 3) istniejące sieci i przyłącza wodociągowe;
- 4) istniejące sieci i przyłącza energetyczne nn;
- 5) oznaczenie drogi zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 3. Ustala się następującą interpretację użytych pojęć w niniejszej uchwale.

1. Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – należy przez to rozumieć linię obowiązującą, która nie może ulec przesunięciu w wyniku realizacji planu i która rozdziela tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

2. Przeznaczenie uzupełniające – oznacza to rodzaj przeznaczenia terenu, które dopełnia funkcjonalnie przeznaczenie podstawowe.

3. Adaptacja – należy przez to rozumieć przystosowanie istniejącego obiektu budowlanego do aktualnych potrzeb użytkownika poprzez: remont, rozbiorę i odbudowę, bez zmiany gabarytów obiektu.

4. Nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza linię, której nie mogą przekraczać obiekty budowlane, za wyjątkiem infrastruktury technicznej stanowiącej inwestycję celu publicznego.

5. Dach płaski – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połąci do 12⁰.

6. Główna połąc dachowa - należy przez to rozumieć połąc dachu nad główną bryłą budynku. Głównej połąci dachowej nie stanowią zadaszenia wejść, schodów zewnętrznych, wykuszy, ganków oraz zadaszenie tarasów.

§ 4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów na obszarze objętym planem.

1. Ustala się następujące przeznaczenia terenów oznaczonych w części graficznej planu według symboli literowych:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony w części graficznej planu symbolem **MW**;
- 2) teren usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej, oznaczony w części graficznej planu symbolem **US-ZP**;
- 3) teren usług lub infrastruktury technicznej, oznaczony w części graficznej planu symbolem **U-I**;
- 4) teren elektroenergetyki, oznaczony w części graficznej planu symbolem **IE**; 5) teren zieleni naturalnej, oznaczony w części graficznej planu symbolem **ZN**;
- 6) teren zieleni urządzonej, oznaczony w części graficznej planu symbolem **ZP**.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Ustala się zasady w zakresie systemów komunikacji:

- 1) Teren opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy powiązać z układem dróg publicznych, to jest z drogą gminną Nr 153135N poprzez gminne drogi wewnętrzne lub drogi publiczne przyległe do granic opracowania planu.
- 2) Bezpośrednie powiązania komunikacyjne terenów z układem zewnętrznym realizowane będą poprzez tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oraz tereny komunikacji drogowej publicznej przyległe do granic opracowania planu.

3) W granicach planu ustala się nakaz zabezpieczenia minimalnej liczby stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

2. Ustala się zasady w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej należy realizować w pasach komunikacji drogowej wewnętrznej zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej stanowiących inwestycję celu publicznego na terenie oznaczonym symbolem MW, U-I, US-ZP, ZP, ZN bez prawa ograniczania przeznaczenia terenu oraz w maksymalnym zbliżeniu równoległym lub w sposób zbliżony do równoległego w odniesieniu do granicy działki.

2) Powiązanie układu sieci infrastruktury technicznej na obszarze planu z układem zewnętrznym należy realizować poprzez sieci infrastruktury technicznej, które posiadają dalszy swój przebieg poza granicą opracowania planu.

3) W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) zaopatrzenie w wodę poprzez projektowaną sieć wodociągową o średnicy nie mniejszej niż Ø 110 mm dla wodociągów rozdzielczych i nie mniejszej niż Ø 40 mm dla przyłączy;

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej należy realizować przy uwzględnieniu przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.

4) W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

a) ustala się odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków należy realizować poprzez sieć projektowanej kanalizacji sanitarnej, o przekroju nie mniejszym niż Ø 150 mm dla kolektorów grawitacyjnych oraz nie mniejszym niż Ø 63 mm dla przewodów tłocznych.

5) W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów na teren własnej działki bez szkody dla gruntów sąsiednich;

b) wody opadowe i roztopowe z terenów uszczelnionych docelowo po oczyszczeniu należy odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi.

6) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia;

b) sieci energetyczne z przyłączami w granicach planu należy wykonać jako kablowe podziemne;

c) dla elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV obowiązuje obszar ograniczonego zagospodarowania (strefa ochrony funkcyjnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej w odległości 20,0 m w obie strony od osi linii) - w granicach obszaru ograniczonego zagospodarowania obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) W zakresie telekomunikacji ustala się:

a) obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o projektowaną sieć telekomunikacyjną;

b) nakaz realizacji sieci telekomunikacyjnych wzdłuż projektowanych dróg oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

8) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zaopatrzenie w gaz należy realizować z indywidualnych źródeł zbiornikowych lub z sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz w oparciu o projektowaną sieć gazu przewodowego o minimalnej średnicy Ø40 mm oraz projektowane przyłącze gazowe o minimalnej średnicy Ø20 mm;

- c) dopuszcza się realizację gazowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w granicach planu w sposób niezmieniający przeznaczenia terenu i nie powodujący kolizji z tymże przeznaczeniem.
- 9) Zaopatrzenie w ciepło należy realizować z indywidualnych źródeł przy wykorzystaniu urządzeń, z których emisja nie przekracza norm przewidzianych przepisami odrębnymi. Dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 10.
- 10) Dla zabudowy w granicach planu dopuszcza się realizację mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów odrębnych w postaci m.in.: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych. Ustala się zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru.
- 11) Wszelkie inwestycje realizowane na terenach zdrenowanych powinny być realizowane w sposób niezakłócający funkcjonowania urządzeń melioracyjnych. Dopuszcza się przebudowę systemu melioracyjnego w taki sposób, aby nowa sieć drenarska przejęła funkcje starej sieci zachowując spływ wód.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. W granicach objętych planem zasady ochrony ładu przestrzennego określone są ustaleniami dotyczącymi:

- 1) przeznaczenia terenów oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy, usytuowania kalenic budynków, formy kształtowania dachów i ich kolorystyki oraz wysokości zabudowy;
- 2) kolorystyki elewacji budynków;
- 3) ochrony oraz zachowania powierzchni biologicznie czynnej.

2. Obiekty budowlane realizować zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, w szczególności poprzez eliminowanie przeszkód i ograniczeń architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno – komunikacyjnych.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

1. Ustala się zasady z zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu:

- 1) teren objęty opracowaniem miejscowego planu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu, Lasów Taborskich na terenie którego obowiązują odpowiednie przepisy wykonawcze w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, w tym w szczególności zakazy i odstępowstwa od zakazów;
- 2) w granicach planu, poza realizacją urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego ustala się zakaz:
 - a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska – obowiązują zakazy i odstępowstwa od zakazów wynikające z przepisów wykonawczych w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich;
 - b) likwidowania i niszczenia zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i nadwodnych;
 - c) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
 - d) dokonywania zmian stosunków wodnych;
 - e) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu;
- 3) ustala się poziom hałasu w środowisku na terenach oznaczonych symbolem MW zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
- 4) ustala się poziom hałasu w środowisku na terenach oznaczonych symbolem US-ZP, ZP zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
- 5) sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich;
- 6) ustala się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń powodujących zanieczyszczanie wód, gruntu i powietrza ponad dopuszczalne normy;
- 7) odpady komunalne należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu.

Ustala się w zakresie kształtowania krajobrazu nakaz realizacji nowej zabudowy zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych.

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

1. Ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) teren opracowania planu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, gdzie obowiązują odpowiednie przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich;
- 2) na terenie objętym opracowaniem planu nie występują tereny górnicze;
- 3) na terenie objętym opracowaniem planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych;
- 4) na terenie objętym opracowaniem planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
- 5) na terenie objętym opracowaniem planu nie wyznaczono krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym.

§ 10. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi:

- 1) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1. W przypadku gdy w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały nie wskazuje się możliwości lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych wprowadza się zakaz ich realizacji.

2. W granicach planu nie wyznacza się tymczasowego użytkowania terenów.

§ 12. Ustalenia dotyczące minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.

1. Podział działek może następować w oparciu o następujące parametry działek:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej na terenach oznaczonych symbolem MW, nie może być mniejsza niż 5000 m²;
- 2) zasady i warunki podziału nieruchomości nie dotyczą działek wydzielanych na potrzeby infrastruktury technicznej oraz komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 3) na pozostałych terenach objętych planem, dla których nie wyznaczono dodatkowych paramentów podziału nieruchomości należy stosować przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 13. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości.

1. Ustala się, że w granicach opracowania planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. Dopuszcza się przeprowadzenie procedury scalenia i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

3. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działki: 3000 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 30m;
- 3) nakazuje się, aby kąt położenia granic działek wydzielanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości do pasa drogowego mieścił się w przedziale 60 - 120 stopni.

§ 14. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.

1. W granicach planu zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne objęte ochroną konserwatorską na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wskazane w części graficznej planu.

2. Stanowisko archeologiczne:

L.p.	Miejscowość	Nr obszaru AZP	Nr stanowiska na obszarze
1	Lubajny	26-57	29

3. W granicach stanowiska archeologicznego obowiązują następujące zasady: obowiązują przepisy odrębne o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 15. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym.

1. W granicach planu inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym jest linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV.

2. W granicach planu nie występują inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

§ 16. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

W granicach planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznych.

Rozdział II.

Przepisy szczegółowe dotyczące terenów

§ 17. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

Oznaczenie terenu (powierzchnia)	Ustalenia
1MW (pow. 0,3980 ha); 2MW (pow. 1,9140 ha).	1.Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 2.Ogólne warunki urbanistyczne: a)przeznaczenie uzupełniające: teren komunikacji drogowej wewnętrznej, teren zieleni urządzonej; b)projektowaną zabudowę należy realizować w dostosowaniu do naturalnej rzeźby terenu; c)realizacja zabudowy nie może powodować likwidacji istniejących zadrzewień i zakrzewień; d)nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z częścią graficzną planu; e)minimalna liczba miejsc do parkowania – minimum 1,3 stanowiska postojowego na jeden samodzielny lokal mieszkalny. 3. Zasady kształtowania zabudowy: a)rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej: dachy płaskie; b)maksymalna wysokość zabudowy: 13,0 m; c)maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4; d)maksymalna liczba kondygnacji podziemnych: 1; e)maksymalna szerokość elewacji pojedynczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego: 50,0 m; f)maksymalna szerokość elewacji zespołu budynków mieszkalnych

	wielorodzinnych (połączonych ze sobą): 80,0 m; g) kolorystyka i materiały w elewacji: dopuszcza się stosowanie drewna, kamienia, szkła, cegły ceramicznej oraz tynków w kolorach od białego do jasnych pasteli. 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu: a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,3; b) minimalna nadziemna intensywności zabudowy: 0,05; c) maksymalna nadziemna intensywności zabudowy: 1,2; d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,30.
1U-I (pow. 0,4163ha).	1. Przeznaczenie: teren usług lub infrastruktury technicznej. 2. Ogólne warunki urbanistyczne: a) przeznaczenie uzupełniające: teren komunikacji drogowej wewnętrznej; b) przeznaczenie wykluczone: tereny usług handlu wielkopowierzchniowego, teren gospodarowania odpadami, usługi związane z czasowym przebywaniem ludzi; c) adaptuje się istniejącą zabudowę oraz zagospodarowanie terenu; d) projektowaną zabudowę należy realizować w dostosowaniu do naturalnej rzeźby terenu; e) minimalna liczba miejsc do parkowania – 2 stanowiska postojowe na każde rozpoczęte 50m² powierzchni zabudowy funkcji usługowej; f) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z częścią graficzną planu. 3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: a) rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej: dachy płaskie; b) wysokość zabudowy dla budynków: maksymalnie 9,0 m; c) wysokość zabudowy dla pozostałej zabudowy w tym nadziemnej infrastruktury technicznej: maksymalnie 40,0 m; d) liczba kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2; e) liczba kondygnacji podziemnych: maksymalnie 1; f) kolorystyka i materiały w elewacji: dopuszcza się stosowanie drewna, kamienia, szkła, cegły ceramicznej oraz tynków w kolorach od białego do jasnych pasteli. 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu: a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,1; b) minimalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,0; c) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,1; d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,35.
1US-ZP (pow. 2,0986 ha).	1. Przeznaczenie: teren usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej. 2. Ogólne warunki urbanistyczne: a) przeznaczenie uzupełniające: teren komunikacji pieszej, teren plaży; b) dopuszcza się lokalizację ławek, zadaszonych miejsc odpoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m² rozumianych jako altany lub wiaty; c) ustala się zakaz wycinki zadrzewień i zakrzewieni poza strefą ochrony funkcyjnej od linii elektroenergetycznej 110 kV stanowiącej inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 3. Zasady kształtowania zabudowy: a) rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej: dachy płaskie, dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych połaciach dachowych i kącie nachylenia połaci dachowych zawartym w przedziale 30° -45°; b) maksymalna wysokość zabudowy: 4,0 m (ustalona wysokość nie dotyczy

	infrastruktury technicznej stanowiącej inwestycję celu publicznego, dla której maksymalną wysokość ustala się na 40,0m); 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu: a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: nie dotyczy; b) minimalna nadziemna intensywności zabudowy: nie dotyczy c) maksymalna nadziemna intensywności zabudowy: nie dotyczy; d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,9.
1IE (pow. 0,0524 ha).	1. Przeznaczenie: teren elektroenergetyki. 2. Zasady zagospodarowania terenu: adaptuje się istniejącą zabudowę oraz zagospodarowanie terenu; 3. Zasady kształtowania zabudowy: a) ustala się zakaz zabudowy budynkami; b) wysokość zabudowy: maksymalnie 40,0 m; 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu: a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: nie dotyczy; b) minimalna nadziemna intensywności zabudowy: nie dotyczy; c) maksymalna nadziemna intensywności zabudowy: nie dotyczy; d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,05.
1ZN (pow. 0,0113 ha); 2ZN (pow. 0,0499 ha).	1. Przeznaczenie: teren zieleni naturalnej. 2. Ogólne warunki urbanistyczne: a) ustala się zakaz zabudowy; b) ustala się zakaz wycinki zadrzewień i zakrzewień; 3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: nie dotyczy; b) minimalna nadziemna intensywności zabudowy: nie dotyczy; c) maksymalna nadziemna intensywności zabudowy: nie dotyczy; d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,95.
1ZP (pow. 4,1402 ha).	1. Przeznaczenie: teren zieleni urządzonej. 2. Ogólne warunki urbanistyczne: a) adaptuje się istniejącą zabudowę oraz zagospodarowanie terenu; b) ustala się zakaz wycinki zadrzewień i zakrzewieni poza strefą ochrony funkcyjnej od linii elektroenergetycznej 110 kV stanowiącej inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 3. Zasady kształtowania zabudowy: a) ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem infrastruktury technicznej stanowiącej inwestycję celu publicznego; b) wysokość zabudowy (dotyczy linii elektroenergetycznej): maksymalnie 40,0 m; 4. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: nie dotyczy; b) minimalna nadziemna intensywności zabudowy: nie dotyczy; c) maksymalna nadziemna intensywności zabudowy: nie dotyczy; d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,95.

§ 18. Nieokreślone w ustaleniach planu warunki zabudowy regulują właściwe przepisy budowlane.


§ 19. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w granicach planu w wysokości 15%.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Marek Husar



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/300/2026

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2026 r., poz. 538), Rada Gminy Ostróda określa sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

W granicach planu nie występują nowe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/300/2026

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

Zalacznik3.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę