DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 listopada 2010 r. Nr 187

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2378 — Nr L/244/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nad jeziorem Skarlińskim we wsi Mikołajki, gmina Kurzętnik 11359

2379 — Nr LXXXII/669/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 24 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mołdzie, Gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 14/2 11364

2380 — Nr LXXXII/670/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 24 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr 54/1), gmina Ełk 11370

2381 — Nr LX/542/10 Rady Miasta Ełku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk-Konieczki" 11376

2382 — Nr LXVI/761/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie" i nadania statutu zakładowi..... 11381

2383 — Nr LXVI/764/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie..... 11383

2384 — Nr LIX/638/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Nidzica kategorii dróg gminnych. 11385

2385 — Nr XLIV/472/10 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajewo 11387

2386 — Nr XLIV/473/10 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajewo 11389

2387 — Nr XLIV/475/10 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gajewo 11391

2388 — Nr LXXXIII/685/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Straduny, Gmina Ełk 11393

2389 — Nr XLVI/297/10 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 11395

2390 — Nr LXIV/450/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011 na wykonywanie transportu drogowego taksówką..... 11396

2391 — Nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Wieliczki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego..... 11396

2392 — Nr XLIII/211/10 Rady Gminy Kiwity z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Kiwity. 11397

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2393 — Nr XLVI/214/2010 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2011 r. 11399

2394 — Nr XLIII/257/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu w Nidzicy..... 11401

2395 — Nr XLVI/214/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego 11401

2396 — Nr XLVI/219/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..... 11406

POROZUMIENIE:

2397 — w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Romany i Lemany"..... 11407

WYROKI:

2398 — Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr II SA/Ol 166/10 11408

2399 — Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr II SA/Ol 616/10 11408

2400 — Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 września 2010 r. Nr II SA/Ol 687/10 11409

OBWIESZCZENIE:

2401 — Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie sprostowania błędu..... 11409

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE:

2402 — Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.0911-238/10 z dnia 5 listopada 2010 r. 11411

2403 — Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.0911-239/10 z dnia 10 listopada 2010 r. .. 11411

2378

UCHWAŁA Nr L/244/10

Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nad jeziorem Skarlińskim we wsi Mikołajki, gmina Kurzętnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Gminy w Kurzętniku uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik i zapoznaniu się z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Mikołajki, gmina Kurzętnik.

2. Plan obejmuje teren działki nr 10/23 w granicach zgodnych z Uchwałą Nr XXXIV/173/09 Rady Gminy w Kurzętniku z dnia 25 sierpnia 2009 r., oraz z oznaczeniami na rysunku planu.

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ML;

2) teren plaży, oznaczony na rysunku planu symbolem UTp;

3) tereny zieleni chronionej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN;

4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

5) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD;

6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

7) teren ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem KX;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - § 5 uchwały;

9) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - § 6 uchwały;

10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 7 uchwały;

11) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - § 8 uchwały;

12) zasady i warunki podziału nieruchomości - § 9 uchwały;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - § 10 uchwały;

14) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania - § 11 uchwały;

15) przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - § 12 uchwały;

16) określenie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - § 13 uchwały;

17) określenie inwestycji celu publicznego - § 14 uchwały;

18) określenie inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy - § 15 uchwały.

§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunku planu jako ściśle obowiązujący i określony:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy;

3) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego;

4) granica terenu objętego planem.

2. Linie wewnętrznego podziału, wskazują możliwość oraz zasadę podziału i obowiązują w zakresie ilustracji cech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w rozdziale II uchwały.

3. Oznaczenie granicy Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, oznaczenia terenów o złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych podano informacyjnie.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy w Kurzętniku o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przyjąć definicje zawarte w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą teren, na którym można sytuować budynki, bez konieczności zabudowy całego terenu; nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć następująco: obrys budynku nie może przekroczyć tej linii; okapy, gzymsy mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niż 0,8 m; balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niż 1,30 m;

4) prostych, złożonych bądź skomplikowanych warunkach gruntowych – należy przez to rozumieć definicje zawarte w przepisach odrębnych, dotyczących ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;

5) terenie elementarnym – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony jednym symbolem.

Rozdział II
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) Od strony dróg publicznych i wewnętrznych stosować ogrodzenia nie wyższe niż 1,50 m; należy je wykonać z materiałów tradycyjnych takich jak kamień, drewno, cegła, metal itp.; zabrania się stosowania ogrodzeń betonowych i murowanych pełnych oraz prefabrykowanych żelbetowych.

2) Zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały ponadto określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) Obszar opracowania nie jest objęty prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody.

2) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku należy przyjąć jak dla zabudowy mieszkaniowej, stosownie do przepisów o ochronie środowiska.

3) Ustala się następujące zakazy:
   a) zakaz stosowania żużla piecowego do utwardzania dróg i placów;
   b) zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w strefie litoralnej jeziora zachować w stanie naturalnym;
   c) zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych systemów grzewczych, wpływających znacząco negatywnie na jakość powietrza, stosownie do przepisów odrębnych.

4) Ustala się następujące nakazy:
   a) gromadzenie odpadów stałych w granicach działki własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym programie gospodarki odpadami; nie dopuszcza się utylizacji i składowania odpadów na terenie działki własnej;
   b) istniejąca i projektowana zabudowa musi być podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty chronione lub wymagające ochrony.

§ 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.
Na obszarze objętym planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 9. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) nowe, samodzielne działki budowlane mogą stanowić tylko te części terenu, których wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikających z niniejszego planu i przepisów odrębnych;

2) ustala się następujące parametry działek budowlanych:
   - minimalna powierzchnia działki - 700 m^2;
   - minimalna szerokość frontu działki - 20,00 m.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1) W rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:
   a) powiązanie z układem nadrzędnym, z drogą powiatową poprzez istniejące drogi publiczne gminne;
   b) obsługa komunikacyjna działek z dróg gminnych i wewnętrznych;
   c) nawierzchnie dróg wykonać jako przepuszczalną;
   d) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie działki przeznaczonej pod inwestycję; dla zabudowy rekreacji indywidualnej należy zapewnić minimum 2 miejsca parkingowe na 1 dom;
   e) klasyfikacja i parametry dróg:

Symbol na rysunku planu	Klasyfikacja funkcjonalna	Klasyfikacja techniczna	min. szerokość w liniach rozgraniczających
7KD	pas terenu na poszerzenie drogi gminnej	dojazdowa	10,00 ÷ 15,00 m łącznie z terenem przeznaczonym pod drogę gminną na sąsiednim terenie objętym planem miejscowym.
8KDW, 9KDW	droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo-zwrotnym	-	8,00 m
10KX	ciąg pieszy	-	2,00 m

2) W rozwiązaniach infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:
   a) odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; na okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie ścieków do indywidualnych, produkowanych fabrycznie, atestowanych zbiorników bezodpływowych;
   b) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
   c) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych, zgodnie z § 6 pkt 3 lit. c;
   d) wody deszczowe zagospodarować na terenie działki własnej;
   e) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących źródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; rozprowadzenie energii elektrycznej liniami nn kablowymi prowadzonymi w pasach drogowych do projektowanych budynków przez szafki kablowo-pomiarowe zlokalizowane w ogrodzeniach działek; przyłączanie odbiorców do sieci elektroenergetycznej odbywać się będzie zgodnie z zasadami Prawa Energetycznego;
   f) linie telekomunikacyjne należy realizować jako podziemne z rozprowadzeniem na terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne;
   g) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz zieleń urządzoną i plażę, jeżeli będzie to wynikać ze względów technicznych z wyłączeniem obiektów wymienionych pod lit. h);
   h) na całym terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji masztów telefonii komórkowej;
   i) w przypadku kolizji istniejących sieci z planowanym zainwestowaniem, należy je przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami na warunkach i w uzgodnieniu z dysponentem sieci;
   j) należy uzyskać warunki techniczne od dysponentów sieci na etapie projektu budowlanego.

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania - do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem teren należy użytkować wyłącznie w sposób dotychczasowy, zgodnie z ewidencją gruntów.

Rozdział III
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 12. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

Symbol terenu elementarnego / przeznaczenie	Ustalenia
1ML zabudowa rekreacji indywidualnej	1. Na jednej działce można realizować wyłącznie jeden budynek rekreacji indywidualnej. 2. Zakaz sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych. Funkcje gospodarcze i garażowe muszą być realizowane w jednej bryle z budynkiem rekreacji indywidualnej. 3. Dopuszcza się łączenie działek i realizację jednego obiektu na połączonych działkach. W takim wypadku ustalone zasady zagospodarowania terenu należy przyjąć jak dla jednej działki budowlanej. 4. Wysokość budynku - max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 9,00 m licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do wierzchu kalenicy. Dach dwu lub wielospadowy z możliwością wykonania lukarn. Kąt nachylenia połaci dachowych 35°÷45°. Pokrycie dachówką ceramiczną, cementową, gontem bitumicznym lub blachodachówką w odcieniach czerwieni. 5. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej. 6. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 60% powierzchni działki budowlanej. 7. W elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki, drewno. 8. Na prawie całym terenie elementarnym występują złożone warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. Na etapie projektu budowlanego kategorię geotechniczną oraz rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno-geotechnicznej) należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi.
2ML zabudowa rekreacji indywidualnej	1. Na jednej działce można realizować wyłącznie jeden budynek rekreacji indywidualnej. 2. Zakaz sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych. Funkcje gospodarcze i garażowe muszą być realizowane w jednej bryle z budynkiem rekreacji indywidualnej. 3. Dopuszcza się łączenie działek i realizację jednego obiektu na połączonych działkach. W takim wypadku ustalone zasady zagospodarowania terenu należy przyjąć jak dla jednej działki budowlanej. 4. Wysokość budynku – max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 9,00 m licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do wierzchu kalenicy. Dach dwu lub wielospadowy z możliwością wykonania lukarn. Kąt nachylenia połaci dachowych 35°÷45°. Pokrycie dachówką ceramiczną, cementową, gontem bitumicznym lub blachodachówką w odcieniach czerwieni. 5. Maksymalna powierzchnia zabudowy– 20% powierzchni działki budowlanej. 6. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 60% powierzchni działki budowlanej. W zagospodarowaniu uwzględnić duży udział trwałej zieleni. 7. W elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki, drewno. 8. W części terenu elementarnego występują złożone w przeważającej części proste warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. Na etapie projektu budowlanego kategorię geotechniczną oraz rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno-geotechnicznej) należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi.
3ZP zieleń urządzona	1. Obowiązuje zakaz zabudowy. 2. Teren może być podzielony w sposób pozwalający na łączne zagospodarowanie z przyległą działką zabudowy rekreacji indywidualnej.

4UTp plaża	1. Plażę urządzić jako trawiastą. 2. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, sieci i niezbędnych urządzeń z nimi związanych. 3. Nie dopuszcza się sytuowania budynków.
5ZN zieleń chroniona	1. Gęste zadrzewienia na siedliskach wilgotnych i podmokłych do pozostawienia w stanie naturalnym. 2. Obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych.
6 ZN zieleń chroniona	1. Znaczną część terenu stanowi zieleń w strefie litoralnej jeziora, zakrzaczenia lokalnie zadrzewienia oraz szuwary do zachowania w stanie naturalnym. 2. Dopuszcza się lokalizację jednego pomostu na linii brzegowej przylegającej do tego terenu elementarnego na wysokości projektowanej plaży. 3. Pas terenu przylegający do projektowanych działek rekreacji indywidualnej może być podzielony w sposób pozwalający na łączne zagospodarowanie z przyległą działką zabudowy rekreacji indywidualnej. 4. Obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych. 5. Zabrania się grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten teren. 6. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6 pkt 3 lit b uchwały.
7KD droga publiczna	Klasyfikacja i parametry wg § 10 pkt 1 lit. e.
8KDW, 9KDW drogi wewnętrzne	Parametry wg § 10 pkt 1 lit. e.
10KX ciąg komunikacji pieszej	1. Parametry wg § 10 pkt 1 lit. e. 2. Należy stosować nawierzchnię gruntową lub żwirową.

Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 13. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została ustalona dla poszczególnych terenów w granicach planu w następujących wysokościach:

Oznaczenie przeznaczenia terenu	Stawka procentowa
1ML, 2ML,	1%
7KDW, 8KDW, 4UTp	1%
6KDD, 9KX, 3ZN, 5ZP	nie stosuje się

§ 14. W granicach opracowania planu inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są drogi publiczne oraz sieci i obiekty infrastruktury technicznej.


§ 15. W granicach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy nie przewiduje się.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Rezmer

Załącznik nr 1
do uchwały nr L/244/10
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 22 września 2010 r.



Załącznik nr 2
do uchwały nr L/244/10
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 22 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu

Do projektu w/w planu nie wniesiono żadnych uwag. W związku z tym rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie ma zastosowania.

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/244/10
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 22 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że na terenie objętym planem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy nie przewiduje się.

2379

UCHWAŁA Nr LXXXII/669/2010

Rady Gminy Ełk

z dnia 24 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mołdzie, Gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 14/2

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk stanowi, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 roku z późniejszymi zmianami, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mołdzie, Gmina Ełk, obejmujący działkę o nr ewid. 14/2, o powierzchni 2,34 ha, zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale oraz integralnych części uchwały: rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Przedmiot i granice planu określono na podstawie uchwały Nr LXV/542/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mołdzie, gmina Ełk, obejmującego grunty o numerze geodezyjnym 14/2, położone nad Jeziorem Lepaki Duże.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 3. 1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią grunty rolne i leśne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o następującej strukturze: RIVa – pow. 0,3903 ha, B-RIVa – pow. 0,0097 ha, RIVb - pow. 0,2668 ha, B-RIVb – pow. 0,0232 ha, RV- pow. 0,0600 ha, ŁV – pow. 0,0600 ha, PsIV – pow. 1,1000 ha, PsVI – pow. 0,1400 ha i LsIV – pow. 0,2900 ha.

2. Na etapie sporządzania planu miejscowego, którego zmianę stanowi niniejszy plan miejscowy, uzyskano zgodę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wyrażoną decyzją Nr RR-NR-7711-1/26/03 z dnia 21 lutego 2003 roku, ma przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne 1,79 ha gruntów rolnych klasy IV wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, położonych w granicach działki o nr geod. 14/2.

§ 4. 1. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest w szczególności przeznaczenie terenu pod usługi turystyczne, sport i rekreację oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Określa się następujące rodzaje lokalnych ograniczeń w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, dla których wymagania szczególne dla inwestowania

i zagospodarowania z nimi związane są zawarte w ustaleniach planu:

1) ograniczenia związane z położeniem terenu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 154 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 198, poz. 3105 z dnia 24 grudnia 2008 r.),

2) ograniczenia związane z występowaniem w granicach planu gruntów leśnych.

§ 5. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN,

2) teren usług turystycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem UT,

3) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US,

4) teren lasów istniejących, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu wymienionym w § 1 są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice terenu objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

3) sposób użytkowania terenu, określony symbolami literowymi,

4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy.

§ 7. Ilekroć w planie jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć teren ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej,

2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć granicę usytuowania ściany budynku, z pominięciem galerii, balkonów, tarasów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku mniej niż 1,0 m oraz elementów wejść do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla osób niepełnosprawnych itp.),

3) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, liczonej po ich zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami, przejazdów - po obrysie wyższych kondygnacji,

4) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu rodzimego oraz wodę powierzchniową, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów nie mniejszej niż 10 m^2, urządzonych jako trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację,

5) froncie działki - należy przez to rozumieć część działki, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu

§ 8. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

§ 9. 1. Ustala się teren usług turystycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem UT.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: usługi turystyczne, służące w szczególności rozwojowi turystyki wiejskiej i wodnej.

§ 10. 1. Ustala się teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: plaża, kąpielisko i przystań wodna; zieleń urządzona o charakterze rekreacyjnym i ochronnym dla wód jeziora Lepaki Duże.

§ 11. 1. Ustala się teren lasów istniejących, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.

2. Zasady zagospodarowania gruntów leśnych regulują odrębne przepisy, w szczególności wynikające z ustawy o lasach.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 12. Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN:

1) realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z dopuszczeniem realizacji budynków gospodarczych i garażowych,

2) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu i ustalonej od strony jeziora Lepaki Duże przy uwzględnieniu linii zabudowy na działce przyległej, oznaczonej nr ewid. 14/7 i linii zabudowy zrealizowanego budynku,

3) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym, w tym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

4) szerokość elewacji budynków od strony frontu działki bez ograniczeń, przy konieczności zachowania wymaganych prawem odległości od granic działek sąsiednich,

5) maksymalna wysokość kalenicy dachu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: 12 m,

6) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem wielospadowych z wyraźnie zarysowaną kalenicą

główną, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 35°÷50°,

7) planuje się realizację obiektów związanych z obsługą infrastrukturalną terenów budowlanych i utrzymania porządku jak: uzbrojenie terenu, miejsca postojowe, komunikacja wewnętrzna, kontenery na odpadki stałe itp.,

8) planuje się realizację obiektów architektury ogrodowej,

9) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki położonej na terenach MN: maksymalny 0,30,

10) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40% powierzchni działki.

§ 13. Ustalenia dla terenu usług turystycznych, oznaczonego na rysunku planu symbolem UT:

1) w ramach projektowanej zabudowy planuje się realizację obiektów zakwaterowania turystów jak np. pensjonat, schronisko młodzieżowe, budynek mieszkalny z pokojami gościnnymi (pokoje na wynajem), domki campingowe nie połączone trwale z gruntem, wraz z obiektami towarzyszącymi,

2) lokalizacja budynków i domków campingowych przy zachowaniu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu i ustalonej od strony jeziora Lepaki Duże jako przedłużenie linii zabudowy na działce przyległej, oznaczonej nr ewid. 14/7,

3) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym,

4) szerokość elewacji budynków od strony frontu działki bez ograniczeń, przy konieczności zachowania wymaganych prawem odległości od granic działek sąsiednich,

5) maksymalna wysokość kalenicy dachu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: 12 m,

6) dachy budynków i domków campingowych dwuspadowe lub wielospadowych z wyraźnie zarysowaną kalenicą, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych:
   - dla pensjonatu, schroniska młodzieżowego i budynku mieszkalnego posiadającego pokoje do wynajęcia w przedziale 35°÷50°,
   - dla pozostałych budynków i domków campingowych do 45°,

7) zalecany układ głównych kalenic dachowych w przybliżeniu równoległy do linii rozgraniczających drogę publiczną powiatową, położoną poza granicami planu,

8) realizacja obiektów związanych z obsługą infrastrukturalną terenów budowlanych i utrzymania porządku jak: uzbrojenie terenu, parkingi, komunikacja wewnętrzna, kontenery na odpadki stałe itp.,

9) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki położonej na terenie UT: maksymalny 0,30,

10) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki.

§ 14. Ustalenia dla terenu sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem US:

1) w związku z kwalifikacją terenu jako terenu dostępu do wód publicznych, dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w zakresie niezbędnym do obsługi plaży, kąpieliska i przystani w tym: realizację obiektów małej architektury (deszczochron, altany, ścieżki spacerowe), budynków zawierających pomieszczenia administracyjne i dozoru terenu, szaletu, przebieralni, natrysków, hangaru na sprzęt pływający,

2) wysokość budynków: 1 kondygnacja nadziemna od strony drogi powiatowej i maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne od strony jeziora Lepaki Duże,

3) maksymalna wysokość kalenicy dachu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: 9 m,

4) dachy projektowanych budynków: dwuspadowe lub wielospadowych z wyraźnie zarysowaną kalenicą, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°,

5) dopuszcza się realizację obiektów związanych z obsługą infrastrukturalną terenu plaży i przystani jak: uzbrojenie terenu, parking, komunikacja wewnętrzna, kontenery na odpadki stałe itp.,

6) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 600 m^2,

7) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 70% powierzchni terenu,

8) zabrania się grodzenia terenów w odległości mniejszej niż 1,50 m od linii brzegowej jeziora; należy zapewnić co najmniej 1,50 m strefę swobodnego przejścia wzdłuż jeziora,

9) część terenu, w chwili sporządzania planu, zajęta jest przez wody jeziora Lepaki Duże.

§ 15. Ustalenia dla terenu lasów istniejących, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL:

1) zasady zagospodarowania gruntów leśnych regulują odrębne przepisy, w szczególności wynikające z ustawy o lasach,

2) dla terenu ZL obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,

3) część terenu, w chwili sporządzania planu, zajęta jest przez wody jeziora Lepaki Duże.

§ 16. Ustalenia dotyczące podziałów nieruchomości dla całego obszaru objętego planem:

1) każda z wydzielanych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej,

2) minimalna powierzchnia wydzielanej działki: 5000 m^2,

3) w przypadku zmiany numerów działek ewidencyjnych objętych planem – odpowiednie ustalenia planu należy dostosować do zmienionej numeracji, co nie wymaga przeprowadzania procedury zmiany planu,

4) dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu – jeżeli ustalenia szczegółowe

zawarte w niniejszym paragrafie nie stanowią inaczej – należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 17. 1. Zabudowa winna skalą i formą harmonizować z otoczeniem i krajobrazem.

2. Zalecane stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych: cegła, kamień, drewno, dachówka.

3. Wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorze innym niż w odcieniach czerwieni i brązu.

4. Lokalizacja nowych budynków przy zachowaniu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu.

5. Forma ogrodzeń posesji od strony dróg powinna być ujednolicona pod względem formy, gabarytów i zastosowanych materiałów.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 18. 1. Obowiązuje ochrona i zachowanie elementów podlegających prawnej ochronie w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego: Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, wprowadzony na podstawie aktów prawnych.

2. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska; zakaz nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, dopuszczonych ustaleniami planu.

3. Plan przyjmuje następującą kwalifikację terenów w zakresie ochrony przed hałasem:

1) wskazany w planie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, należy traktować jako teren przeznaczony na cele mieszkaniowe, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

2) wskazane w planie: teren usług turystycznych oraz teren sportu i rekreacji, należy traktować jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

4. Na terenie objętym planem obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.

5. Wprowadza się obowiązek docelowego objęcia obszaru planu zorganizowanym systemem odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, wytwarzanych przez użytkowników oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wprowadza zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód.

6. Wprowadza się zakaz stosowania nieprzetworzonego żużla do ulepszania nawierzchni dróg i dojazdów.

7. Wprowadza się zakaz gromadzenia i składowania odpadów nie związanych ze zwykłym użytkowaniem nieruchomości. Użytkownicy terenów muszą posiadać zorganizowany sposób gromadzenia odpadków stałych np. w kontenerach z wywozem na składowisko gminne lub do zakładu unieszkodliwiania odpadów.

8. Wprowadza się obowiązek objęcia obszaru planu zorganizowanym systemem segregacji i unieszkodliwiania odpadów stałych

9. Wprowadza się zakaz niszczenia roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora oraz w jego strefie przybrzeżnej.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

§ 19. 1. Teren objęty planem miejscowym nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie występują na nim obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej.

2. W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych.

3. Na terenie objętym planem miejscowym nie występują tereny górnicze oraz zagrożone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 20. 1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego planem projektuje się w oparciu o przyległe drogi: gminną i powiatową, położone poza granicami planu.

2. Potrzeby parkingowe należy zabezpieczyć poprzez realizację miejsc postojowych:

1) na terenach UT i MN przyjmując:
   a) dla terenu MN minimum dwa miejsca postojowe (w tym w pomieszczeniach garażowych) na jednej działce budowlanej,
   b) dla terenu UT ilość miejsc postojowych stosownie do programu użytkowego, lecz nie mniej niż 3 miejsca postojowego na 10 miejsc noclegowych,

2) na terenie US, na warunkach określonych w planie.

3) Zasilanie w energię elektryczną planuje się z istniejących urządzeń elektroenergetycznych, po dokonaniu niezbędnej rozbudowy tych urządzeń, według wymogów technicznych dystrybutora energii i eksploatatora sieci. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

4) Realizację zapotrzebowania na wodę do celów bytowo-gospodarczych przewiduje się docelowo z projektowanego wodociągu gminnego na warunkach

zarządcy sieci. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń wodociągowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

5) Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych przewiduje się docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w oparciu o system grawitacyjny lub grawitacyjno-tłoczny. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

6) Odprowadzanie wód opadowych z dachów powierzchniowo, na tereny nieutwardzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) Realizację zapotrzebowania na energię cieplną przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła, funkcjonujących w oparciu o paliwo ekologiczne (nośniki przyjazne środowisku takie jak: olej opałowy, gaz, energia elektryczna, drewno, pompa ciepła, kolektory słoneczne, itp.), spełniających wymagania określone w przepisach szczególnych. Dopuszcza się ogrzewania kominkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8) Podłączenie do sieci telekomunikacyjnej należy projektować zgodnie z warunkami jej zarządcy. Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

9) W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi, wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz ewentualnie deszczowej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

10) Dopuszcza się budowę innych niż wyżej wymienione sieci i urządzeń infrastruktury technicznej bez konieczności zmiany planu.

11) Zakłada się, że głównym obiektem odbioru, gromadzenia i utylizacji odpadów stałych będzie gminne składowisko odpadów lub zakład unieszkodliwiania odpadów. Tymczasowe gromadzenie odpadków stałych tylko w wyznaczonym miejscu, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.

Rozdział 8.
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 21. Na terenie objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej.

Rozdział 9.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 22. Nie ustala się warunków scalania i podziałów nieruchomości. Zasady podziału nieruchomości określane są w § 16. Istnieje możliwość łączenia działek i ich podziału na zasadach określonych w planie.

Rozdział 10.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 23. 1. Na terenie US, w związku z położeniem terenu w strefie 100 m od linii brzegu jeziora Lepaki Duże i w odległości mniejszej od brzegu jeziora niż odległość zabudowy zrealizowanej na działce przyległej, wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych; zakaz nie dotyczy lokalizacji obiektów budowlanych niezbędnych do obsługi plaży, kąpieliska i przystani.

2. Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych dotyczy terenu oznaczonego symbolem ZL.

3. Wyłącza się z zabudowy budynkami tereny pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi nN i w odległości 3 m od osi tych linii.

Rozdział 11.
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

§ 24. Oświetlenie zewnętrzne (np. dróg, budynków) należy przystosować do wygaszania.

Rozdział 12.
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania

§ 25. Teren objęty planem może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania zgodnie z planem.

Rozdział 13.
Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 26. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 25%.

Rozdział 14.
Ustalenia końcowe

§ 27. Wejście w życie niniejszego planu powoduje utratę mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mołdzie, gmina Ełk, obejmującego grunty o numerze geodezyjnym 14/2, położone nad Jeziorem Lepaki Duże, uchwalonego uchwałą Nr IX/49/03 Rady Gminy Ełk z dnia 17 czerwca 2003r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 147, poz. 1800 z dnia 18 września 2003 r.

§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Mirosław Świderski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr LXXXII/669/2010
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 września 2010 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE MOŁDZIE, GMINA EŁK, OBEJMUJĄCY DZIAŁKĘ O NR EWID. 14/2

SKALA 1: 1000

50 40 30 20 10 0 50 100m

Województwo : WARMIŃSKO – MAZURSKIE
Powiat : EŁCKI
Gmina : Ełk
Obręb : Mołdzie
Działka: 14/2

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Skala 1 : 1000

LEGENDA RYSUNKU PLANU:

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU:

MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
UT TEREN USŁUG TURYSTYCZNYCH
US TEREN SPORTU I REKREACJI
LZ TEREN LASÓW ISTNIEJĄCYCH

GRANICE I LINIE ROZGRANICZAJĄCE:

GRANICE TERENU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA
MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

WYRYS
ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY EŁK, UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR XXXII/207/2001 RADY GMINY EŁK Z DNIA 30.11.2001 R. Z PÓŹN. ZM.

GRANICE TERENU OBJĘTEGO PLANEM

LEGENDA RYSUNKU STUDIUM:

DOMINUJĄCE FUNKCJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZARÓW
R Rolnictwo
T Turystyka i wypoczynek
L Gospodarka leśna
Preferencje dla użytkowania terenów:
MN mieszkalnictwo i nieuciążliwe usługi
ML budownictwo letniskowe
MP budownictwo pensjonatowe i hotelowe

FORMY UŻYTKOWANIA TERENÓW
Wody otwarte i klasa czystości jezior
Lasy gospodarcze
Lasy ochronne
Lasy wodochronne
Planowane dobrzenia
Kompleksy użytków rolnych o wysokiej bonitacji
Pozostałe użytki rolne
Obszary wielofunkcyjnej zabudowy wsi

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO – WYPOCZYNKOWEGO

ELEMENTY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
OBSZARY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE
Granice obszarów chronionego krajobrazu
Rezerwat przyrody „Bartosze"
Pomniki przyrody
Granice strefy ochronnej (Obrzeża Zbiornika Wód Podziemnych
Granice ochrony jezior
Użytki rolne o wysokiej bonitacji gleb

ELEMENTY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Zabytki architektury sakralnej
Zabytki architektury świeckiej
Zespoły ziemiańskie i dworsko – parkowe
Zabytkowe cmentarze zamknięte
Obiekty i stanowiska archeologiczne
Ścieżka Kolejki Dojazdowej PKP
Strefy ochrony konserwatorskiej

ENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA
Główne punkty zasilania energetycznego
Projektowane linie energetyczne napięcia 400 kV podziemne
Projektowane linie energetyczne napięcia 400 kV nadziemne
Linie energetyczne napięcia 200 kV
Istniejące linie energetyczne wysokich napięć 110 kV
Przewidywana trasa gazociągu wysokiego ciśnienia
Projektowana lokalizacja stacji redukcyjnej
Projektowana lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej
Węzłowa i projektowana centrala telefonii komórkowej

Załącznik
do uchwały nr LXXXII/669/2010
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 września 2010 r.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mołdzie, Gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 14/2, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. z późn. zm.

2. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mołdzie, Gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 14/2 (tj. od dnia 19 lipca 2010 r. do dnia 17 sierpnia 2010 r.) oraz w terminie do dnia 6 września 2010 r., nie wniesiono uwag do ustaleń przyjętych w ww. projekcie planu.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mołdzie, Gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 14/2, zawiera zapisy o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Ełk, stąd też nie wystąpi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W ramach inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej planuje się wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, umożliwiających podłączenie sieci wewnętrznych i przyłączy, planowanych w granicach planu miejscowego do obsługi terenów budowlanych. Realizacja inwestycji jw. przewidywana jest do 31.12.2015 r. i nastąpi sukcesywnie w ramach posiadanych środków finansowych przez Gminę Ełk. Ewentualne przedłużenie realizacji inwestycji jw. może mieć miejsce w przypadku braku środków finansowych na ten cel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2380

UCHWAŁA Nr LXXXII/670/2010

Rady Gminy Ełk

z dnia 24 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr 54/1), gmina Ełk

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk stanowi, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 roku z późniejszymi zmianami, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr 54/1), gmina Ełk, obejmujący działkę oznaczoną nr ewid. 54/1 o powierzchni 2,0000 ha, zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale oraz integralnych części uchwały: rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Przedmiot i granice planu określono na podstawie uchwały Nr LXVIII/568/10 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Bartosze, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 54/1.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 3. 1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o następującej strukturze: RIVb - pow. 0,2700 ha, RV - pow. 1,0400 ha, LzIV - pow. 0,2600 ha oraz grunty leśne: LsV- pow. 0,0700 ha i nieużytki N - pow. 0,3600 ha.

2. Przeznaczone w planie grunty rolne na cele nierolnicze i nieleśne nie wymagają zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

§ 4. 1. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest w szczególności przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Określa się następujące rodzaje lokalnych ograniczeń w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, dla których wymagania szczególne dla inwestowania i zagospodarowania z nimi związane są zawarte w ustaleniach planu:

1) ograniczenia związane z występowaniem w granicach planu gruntów leśnych.

§ 5. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN,

2) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP,

3) teren lasów istniejących, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL,

4) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW,

5) teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem KDpj,

6) teren urządzeń infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczony na rysunku planu symbolem K.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu wymienionym w § 1 są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice terenu objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

3) sposób użytkowania terenu, określony symbolami literowymi,

4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Oznaczenia graficzne nie wymienione w ust. 1 pełnią funkcję orientacyjną lub informacyjną.

§ 7. Ilekroć w planie jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć teren ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej,

2) usługach turystycznych - należy przez to rozumieć usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym,

3) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć granicę usytuowania ściany budynku, z pominięciem galerii, balkonów, tarasów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku mniej niż 1,0 m oraz elementów wejść do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla osób niepełnosprawnych itp.),

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, liczonej po ich zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami, przejazdów – po obrysie wyższych kondygnacji,

5) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu rodzimego oraz wodę powierzchniową, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów nie mniejszej niż 10 m^2, urządzonych jako trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację,

6) froncie działki - należy przez to rozumieć część działki, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu

§ 8. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

§ 9. 1. Ustala się teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren o funkcji rekreacyjnej, planowany w szczególności do zagospodarowania zielenią.

§ 10. 1. Ustala się teren lasów istniejących, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.

2. Zasady zagospodarowania gruntów leśnych regulują odrębne przepisy, w szczególności wynikające z ustawy o lasach.

§ 11. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren służący do obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenów przyległych i sąsiednich.

§ 12. 1. Ustala się teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem KDpj.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren służący do obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenów przyległych.

§ 13. 1. Ustala się teren urządzeń infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczony na rysunku planu symbolem K.

2. Ustala się przeznaczenie terenu: teren związany z obsługą infrastrukturalną terenów budowlanych, na którym planuje się lokalizację przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 14. Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN:

1) realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z dopuszczeniem realizacji budynków gospodarczych i garażowych,

2) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu i ustalonej w stosunku do:
   a) drogi wewnętrznej (teren KDW), w odległości 5 m od granicy pasa drogowego,
   b) drogi publicznej powiatowej, położonej poza granicami terenu objętego planem, w odległości 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
   c) linii elektroenergetycznej nN, w odległości 3 m od osi linii,

d) granicy lasu dla budynków mieszkalnych, w odległości 12 m,

3) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym,

4) maksymalna wysokość kalenicy dachu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku:
- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 9 m,
- dla budynków gospodarczych i garażowych: 7 m,

5) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem wielospadowych z wyraźnie zarysowaną kalenicą, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30°÷45°,

6) szerokość elewacji budynków od strony frontu działki uzależniona jest zachowaniem minimalnej odległości 4 m od granicy sąsiednich działek budowlanych,

7) realizacja obiektów związanych z obsługą infrastrukturalną terenów budowlanych i utrzymania porządku jak: uzbrojenie terenu, kontenery na odpadki stałe itp.,

8) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki: maksymalny 0,30,

9) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40% powierzchni działki.

§ 15. Ustalenia dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP:

1) zagospodarowanie terenu zielenią niską, średnią i wysoką,

2) dopuszcza się realizacje architektury ogrodowej,

3) dopuszcza się realizację zbiorników wód powierzchniowych (staw rekreacyjny pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, oczka wodne), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80% powierzchni terenu.

§ 16. Ustalenia dla terenu lasów istniejących, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL:

1) zasady zagospodarowania gruntów leśnych regulują odrębne przepisy, w szczególności wynikające z ustawy o lasach,

2) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych.

§ 17. Ustalenia dla terenu drogi wewnętrznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW:

1) droga wewnętrzna, przeznaczona do obsługi terenów przyległych i sąsiednich,

2) minimalna szerokość pasa drogowego: 7 m,

3) droga zakończona placem nawrotowym o wymiarach minimum 12,5 m na 12,5 m,

4) w wyznaczonym pasie drogowych przewiduje się w szczególności realizację: jezdni o szerokości minimum 5 m i chodnika o szerokości minimum 1,5 m,

5) dopuszcza się urządzenie drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego, bez wyodrębnienia jezdni i chodnika,

6) w pasie drogowym dopuszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej,

7) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych budynków w odległości 5 m od granicy projektowanego pasa drogowego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

§ 18. Ustalenia dla terenu ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDpj:

1) teren komunikacji pieszo-jezdnej, urządzony jako ciąg pieszo-jezdny, przeznaczony do obsługi terenów przyległych,

2) minimalna szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczających: 5 m,

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu, w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ciąg pieszo-jezdny,

4) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, wynikających z potrzeb zaopatrzenia terenów przyległych,

5) w przypadku zapewnienia obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek bezpośrednio z dróg oznaczonej symbolem KDW, dopuszcza się rezygnację z realizacji ciągu pieszo-jezdnego KDpj.

§ 19. Ustalenia dla terenu urządzeń infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczonego na rysunku planu symbolem K:

1) teren przeznaczony pod lokalizację przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych,

2) dopuszcza się lokalizację innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem braku kolizji z planowaną lokalizacją urządzeń wymienionych w pkt 1.

§ 20. Ustalenia dotyczące podziałów nieruchomości dla całego obszaru objętego planem:

1) każda z wydzielanych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej, poprzez drogę wewnętrzną wyznaczoną w planie,

2) minimalna powierzchnia działki wydzielanej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (teren MN) oraz wydzielanej w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zieleń urządzoną (zgodnie z ideą przedstawioną na rysunku planu): 1000 m2,

3) wydzielenie terenu KDW planuje się po granicy określonej w planie i opisanej jako: ”linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania”, z dopuszczeniem niewielkiej korekty przebiegu linii, wynikającej z opracowanego projektu drogowego lub podziału geodezyjnego terenu,

4) tereny: K i KDpj mogą zostać wydzielone jako odrębne działki lub łącznie z terenem KDW,

5) w przypadku zmiany numerów działek ewidencyjnych objętych planem – odpowiednie ustalenia planu należy dostosować do zmienionej numeracji, co nie wymaga przeprowadzania procedury zmiany planu,

6) dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu – jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w niniejszym paragrafie nie stanowią inaczej – należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 21. 1. Zabudowa winna skalą i formą harmonizować z otoczeniem i krajobrazem.

2. Zalecane stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych: cegła, kamień, drewno, dachówka.

3. Wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorze innym niż w odcieniach czerwieni i brązu.

4. Lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 22. 1. Teren objęty planem nie jest objęty formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody.

2. Plan przyjmuje następującą kwalifikację terenów w zakresie ochrony przed hałasem:

1) wskazany w planie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, należy traktować jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

2) wskazany w planie teren zieleni urządzonej, należy traktować jako teren przeznaczony na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3. Na terenie objętym planem obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.

4. Wprowadza się obowiązek docelowego objęcia obszaru planu zorganizowanym systemem odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, wytwarzanych przez użytkowników oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wprowadza zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód.

5. Wprowadza się zakaz stosowania nieprzetworzonego żużla do ulepszania nawierzchni dróg i dojazdów.

6. Wprowadza się zakaz gromadzenia i składowania odpadów nie związanych ze zwykłym użytkowaniem nieruchomości. Użytkownicy terenów muszą posiadać zorganizowany sposób gromadzenia odpadków stałych np. w kontenerach z wywozem na składowisko gminne lub do zakładu unieszkodliwiania odpadów.

7. Wprowadza się obowiązek objęcia obszaru planu zorganizowanym systemem segregacji i unieszkodliwiania odpadów stałych.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

§ 23. 1. Teren objęty planem miejscowym nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie występują na nim obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej.

2. W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych.

3. Na terenie objętym planem miejscowym nie występują tereny górnicze oraz zagrożone powodzią.

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 24. 1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego planem projektuje się w oparciu o drogę wewnętrzną, oznaczoną jako teren KDW, włączoną do drogi publicznej powiatowej oraz ciąg pieszo-jezdny, oznaczony jako teren KDpj.

2. Potrzeby parkingowe należy zabezpieczyć poprzez realizację miejsc postojowych na terenie MN, przyjmując: minimum dwa miejsca postojowe (w tym w pomieszczeniach garażowych) na jednej działce budowlanej,

3. Zasilanie w energię elektryczną planuje się z istniejących urządzeń elektroenergetycznych, po dokonaniu niezbędnej rozbudowy tych urządzeń, według wymogów technicznych dystrybutora energii i eksploatatora sieci. Linie elektroenergetyczne w granicach planu należy projektować jako podziemne, z rozprowadzeniem na terenie KDW i KDpj. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę. Obowiązuje strefa ochronna od istniejącej linii elektroenergetycznej nN, funkcjonująca do czasu ewentualnej przebudowy tej linii, obejmująca obszar pod linią i w odległości 3 m od jej osi, objęta zakazem realizacji budynków.

4. Realizację zapotrzebowania na wodę do celów bytowo-gospodarczych przewiduje się z projektowanego wodociągu gminnego na warunkach zarządcy sieci. Sieć wodociągową w granicach planu należy projektować na terenie KDW i KDpj. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń wodociągowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

5. Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych przewiduje się do projektowanej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w oparciu o system grawitacyjny lub grawitacyjno-tłoczny. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej w granicach planu na terenie KDW i KDpj. Planowana lokalizacja przepompowni ścieków na terenie K. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

6. Odprowadzanie wód opadowych z dachów powierzchniowo, na tereny nieutwardzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Realizację zapotrzebowania na energię cieplną przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła, funkcjonujących w oparciu o paliwo ekologiczne (nośniki przyjazne środowisku takie jak: olej opałowy, gaz, energia elektryczna, drewno, pompa ciepła, kolektory słoneczne, itp.), spełniających wymagania określone w przepisach szczególnych. Dopuszcza się ogrzewania kominkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Podłączenie do sieci telekomunikacyjnej należy projektować zgodnie z warunkami jej zarządcy. Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w pasie drogowym drogi wewnętrznej (teren KDW) i na terenie KDpj. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

9. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi i wodociągowymi, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

10. Dopuszcza się budowę innych niż wyżej wymienione sieci i urządzeń infrastruktury technicznej bez konieczności zmiany planu.

11. Obiektem odbioru, gromadzenia i utylizacji odpadów stałych będzie gminne składowisko odpadów lub zakład unieszkodliwiania odpadów. Tymczasowe gromadzenie odpadków stałych tylko w wyznaczonym miejscu, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.

Rozdział 8.
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 25. Na terenie objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej.

Rozdział 9.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 26. Ze względu na uwzględnienie w planie przebiegu granic działek ewidencyjnych, nie ustala się warunków scalania i podziałów nieruchomości. Zasady podziału nieruchomości określane są w § 20.

Rozdział 10.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 27. 1. Obowiązuje zakaz lokalizacji budynków w strefie ochronnej od linii elektroenergetycznej nN, funkcjonującej do czasu ewentualnej przebudowy tej linii, obejmującej obszar pod linią i w odległości 3 m od jej osi.

2. Pozostałe ograniczenia w zabudowie terenu omówiono w rozdziale 3.

Rozdział 11.
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

§ 28. Oświetlenie zewnętrzne (np. dróg, budynków) należy przystosować do wygaszania.

Rozdział 12.
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 29. Teren objęty planem może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania zgodnie z planem.

Rozdział 13.
Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 30. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 25%.

Rozdział 14.
Ustalenia końcowe

§ 31. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Mirosław Świderski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr LXXXII/670/2010
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 września 2010 r.

LEGENDA RYSUNKU STUDIUM:

FUNKCJE JEDNOSTEK OSADNICZYCH

Gmina Miasto Ełk – główny ośrodek administracyjno-gospodarczy powiatu ełckiego. Siedziba i główny ośrodek gminy Ełk.

Wspomagające ośrodki usługowe gminy

SZELIGI — Dominująca funkcja rekreacyjna wsi

Dodatkowa funkcja rekreacyjna wsi

M — Mieszkalnictwo w terenach urbanizacyjnych Ełku

DOMINUJĄCE FUNKCJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZARÓW

R — Rolnictwo

T — Turystyka i wypoczynek

L — Gospodarka leśna

FORMY UŻYTKOWANIA TERENÓW

- Wody otwarte i klasa czystości jezior
- Lasy gospodarcze
- Lasy ochronne
- Lasy wodochronne
- Planowane dolesienia
- Kompleksy użytków rolnych o wysokiej bonitacji
- Pozostałe użytki rolne
- Obszary wielofunkcyjnej zabudowy wsi
- Tereny istniejącej lub realizowanej zabudowy
- Obszar miasta Ełk
- Tereny przewidziane do włączenia w granice Ełku
- Czynne kopalnie surowców mineralnych
- Udokumentowane złoża surowców mineralnych

Preferencje dla użytkowania terenów:

MN — mieszkalnictwo i nieuciążliwe usługi

ML — budownictwo letniskowe

MP — budownictwo pensjonatowe i hotelowe

UT — obiekty turystyki i wypoczynku

UR.P — drobna wytwórczość i usługi uciążliwe przemysł

KS — obsługa transportu i turystyki zmotoryzowanej

RPO — obiekty produkcji lub obsługi gospodarki rolnej – do ewentualnego przekształcenia na potrzeby drobnej wytwórczości, składów lub przemysłu

proponowany teren pod lotnisko cywilne

ELEMENTY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

OBSZARY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE

- Granice obszarów chronionego krajobrazu
- Rezerwat przyrody „Bartosze"
- Pomniki przyrody
- Granice strefy ochronnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
- Granice ochrony jezior
- Użytki rolne o wysokiej bonitacji gleb

ELEMENTY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- Zabytki architektury sakralnej
- Zabytki architektury świeckiej
- Zespoły dworskie i dworsko – parkowe
- Zabytkowe cmentarze zamknięte
- Obiekty i stanowiska archeologiczne
- Ełcka Kolejka Dojazdowa PKP
- SOK — Strefy ochrony konserwatorskiej

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNO – WYPOCZYNKOWEGO

- Tereny o predyspozycjach dla funkcji turystyczno – wypoczynkowej
- Istniejące szlaki kajakowe
- Proponowane szlaki kajakowe
- Istniejące trasy rowerowe o znaczeniu lokalnym
- Projektowane trasy rowerowe o znaczeniu ponadlokalnym
- Koncepcja planowanej trasy żeglugi wodnej
- Istniejące obiekty turystyczno-wypoczynkowe
- Proponowane lokalizacje obiektów turystyczno-wypoczynkowych


ENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA

- EE — Główne punkty zasilania energetycznego
- Projektowane linie energetyczne wysokiego napięcia 400 kV jednotorowe
- Projektowane linie energetyczne wysokiego napięcia 400 kV dwutorowe
- Linia energetyczna wysokiego napięcia 200 kV
- Istniejące linie energetyczne wysokich napięć 110 kV
- Przewidywana trasa gazociągu wysokiego ciśnienia
- EG — Projektowana lokalizacja stacji redukcyjnej
- Magistralne linie światłowodowe telekomunikacji
- Istniejący i projektowany maszty telefonii komórkowej

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE BARTOSZE (DZ. NR 54/1), GMINA EŁK

SKALA 1: 1000

50 40 30 20 10 0 50 100 m



MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA SKALA 1:1000
pod miejscowy plan zagospodarowania terenu


Nr ks. rob. 34/2010
KERG 1168-35/2010
Mapa aktualna na dzień: 20.04.2010r.

woj. warmińsko-mazurskie
pow. ełcki
gm. Ełk
obr. Bartosze dz. 54/1

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY EŁK, UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR XXXII/207/2001 RADY GMINY EŁK, Z DNIA 30.11.2001 R. Z PÓŹN. ZM.



GRANICE TERENU OBJĘTEGO PLANEM



LEGENDA RYSUNKU PLANU:

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU

- MN — TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
- ZP — TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ
- ZL — TEREN LASÓW ISTNIEJĄCYCH
- KDW — TEREN DROGI WEWNĘTRZNEJ
- KDPJ — TEREN CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO
- K — TEREN URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIZACJA

GRANICE I LINIE ROZGRANICZAJĄCE:

- GRANICE TERENU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA
- MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- POSTULOWANE LINIE PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

OZNACZENIA DODATKOWE:

- ORIENTACYJNA LOKALIZACJA BUDYNKÓW

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LXXXII/670/2010
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 września 2010 r.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr 54/1), gmina Ełk, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 roku z późn. zm.

2. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr 54/1), gmina Ełk (tj. od dnia 19 lipca 2010 r. do dnia 17 sierpnia 2010 r.) oraz w terminie do dnia 6 września 2010 r., nie wniesiono uwag do ustaleń przyjętych w ww. projekcie planu.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr 54/1), gmina Ełk, zawiera zapisy o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Ełk, stąd też nie wystąpi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W ramach inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej planuje się wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, umożliwiających podłączenie sieci wewnętrznych i przyłączy, planowanych w granicach planu miejscowego do obsługi terenów budowlanych. Realizacja inwestycji jw. przewidywana jest do 31.12.2015 r. i nastąpi sukcesywnie w ramach posiadanych środków finansowych przez Gminę Ełk. Ewentualne przedłużenie realizacji inwestycji jw. może mieć miejsce w przypadku braku środków finansowych na ten cel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2381

UCHWAŁA Nr LX/542/10

Rada Miasta Ełku

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk-Konieczki”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003 r., Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2004 r., Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2005 r., Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2006 r., Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2007 r., Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2008 r., Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2009 r.) oraz art. 20, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492 z 2004 r., Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2005 r., Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635 z 2006 r., Dz. U. Nr 127 poz. 880 z 2007 r., Dz. U. Nr 199 poz. 127, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 z 2008 r.) oraz uchwały Rady Miasta Ełku nr XLII/384/09 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk - Konieczki”, Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku oraz zapoznaniu się z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany planu, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk - Konieczki”. Granice terenu objętego planem jak na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan składa się z następujących elementów, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1) tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:1000 jako załącznik graficzny nr 1, stanowiącego integralną część niniejszej uchwały,

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszej uchwały,

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych miasta, stanowiącego załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

Rozdział I

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu określa uchwała nr XLII/384/09 Rady Miasta Ełku z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk-Konieczki”. Celem zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w szczególności zmiana przeznaczenia części działki nr 1245/7, oznaczonej symbolem E oraz zmiana parametrów pasa drogowego ulicy gminnej klasy zbiorczej KZ.

2. Rysunek planu, sporządzony w zapisie numerycznym na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązuje w następującym zakresie:

1) granic planu,
2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
3) oznaczeń terenów o określonym przeznaczeniu.

3. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć, użytych w treści niniejszej uchwały:

tereny do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – oznacza obszar integralnie związany z istniejącą zabudową mieszkaniową wielorodzinną, bezpośrednio przylegającą do danego terenu MW. Przez obsługę terenu rozumie się wszystkie formy zagospodarowania terenu, ułatwiające funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej, np.: chodniki, tereny zieleni urządzonej, place zabaw, miejsca postojowe oraz tymczasowe obiekty handlowe w postaci kiosków o powierzchni użytkowej nie większej niż 10 m^2;

adaptacja zabudowy - oznacza zachowanie stanu istniejącego zabudowy, dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz rozbiórkę, przy spełnieniu warunków wynikających z przeznaczenia terenu, zasad zabudowy i zagospodarowania, określonych w ustaleniach niniejszej uchwały.

Rozdział II
Przepisy ogólne dotyczące terenu objętego planem

§ 3. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów:

MW - tereny do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
E - tereny infrastruktury technicznej – stacje transformatorowe,
KZ - tereny dróg publicznych,
KDW - tereny dróg wewnętrznych.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Projekty dróg publicznych i zieleni urządzonej należy ująć w systemowe rozwiązania elementów małej architektury (przystanki, śmietniki, oświetlenie) oraz jednolite rozwiązania oznakowania ulic, tablic informacyjnych, ścieżek rowerowych i pieszych.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ochrona istniejących zadrzewień.

2. W strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzenie dojazdów.

3. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednio Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - dla obszarów oznaczonych w planie symbolem MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

a) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych zgodnie z § 5. ust. 3, należy przewidzieć budowę urządzeń ochrony akustycznej.

b) Lokalizację w/w urządzeń stanowić będzie pas drogowy w liniach rozgraniczających, oznaczonych w planie symbolem KZ.

§ 6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Ulica KZ stanowi główny element układu komunikacyjnego, łączący obszar objęty planem z pozostałym układem komunikacyjnym miasta.

2. Ulica KZ jest gminną ulicą publiczną. Droga KDW oraz pozostałe ulice w granicach opracowania planu są ulicami wewnętrznymi.

3. Układ komunikacyjny objęty opracowaniem wraz z ulicami wewnętrznymi zapewniają dojazd do obiektów infrastruktury technicznej – stacji transformatorowych.

§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Dla terenów objętych planem ustala się kategorię drogi (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) – droga klasy zbiorczej Z. Pozostałe drogi, obsługujące tereny w granicach planu, są drogami wewnętrznymi.

2. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej (w tym powiązań z układem zewnętrznym) w liniach rozgraniczających ulic i dojazdów jest obowiązującą zasadą, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych.

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Zasilanie w energię elektryczną planuje się z istniejących urządzeń elektroenergetycznych, po dokonaniu niezbędnej rozbudowy tych urządzeń według warunków określonych przez dysponenta danej sieci. Projektowane i modernizowane sieci elektryczne należy wykonać jako kable doziemne prowadzone w liniach rozgraniczających dróg. Przyłącza możliwe na podstawie warunków określonych przez dysponenta danej sieci.

4. Zaopatrzenie w sieci telekomunikacyjne
Przy opracowaniu projektów budowlanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną podziemną i nadziemną, od której należy zachować odległości zgodne z obowiązującymi normami. Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Projektowane i modernizowane sieci telekomunikacyjne należy wykonać jako kable doziemne prowadzone w liniach rozgraniczających dróg. Przyłącza możliwe na podstawie warunków określonych przez dysponenta danej sieci.

5. Zaopatrzenie w wodę.
Zaopatrzenie w wodę przewiduje się z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej na podstawie warunków określonych przez dysponenta sieci.

6. Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy przewiduje się do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie warunków określonych przez dysponenta sieci, wykorzystując istniejące kolektory zlokalizowane w granicach opracowanego planu. W granicach planu nie dopuszcza się rozwiązań tymczasowych.

7. Kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe z ulic należy ująć w system grawitacyjnych kolektorów deszczowych, lokalizowanych

w pasach drogowych zakończonych separatorami piaskowymi.

8. Zaopatrzenie w ciepło.
Zaopatrzenie w ciepło realizować poprzez przyłączenie do spółdzielczej sieci centralnego ogrzewania.

9. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Uzyskanie warunków technicznych od dysponentów poszczególnych sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

Rozdział III

§ 8. Ustalenia szczegółowe – karty terenu

1. Karta terenu MW1

Symbol terenu: MW1		
1)	Przeznaczenie terenu	TERENY DO OBSŁUGI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ - adaptowana
2)	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	a) Istniejące tereny do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zwanym „Ełk – Konieczki" (uchwała nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2008 roku) symbolem MW6. b) Znajdujące się w obszarze MW1 obiekty budowlane i zagospodarowanie terenu – adaptowane.
3)	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	Wg § 4 – zasady ogólne.
4)	Zasady scaleń i podziału nieruchomości	Istniejące podziały w granicach wyznaczonego obszaru adaptowane.
5)	Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego	Wg § 5 – zasady ogólne.
6)	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7)	Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy.
8)	Zasady obsługi w zakresie komunikacji	Obsługę terenu zapewnia istniejąca droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDW oraz droga KL3, zawarta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zwanym „Ełk – Konieczki" (uchwała nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2008 roku).
9)	Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej	Wg § 7 - zasady ogólne.
10)	Użytkowanie i zagospodarowanie terenu do czasu realizacji planu	Do czasu realizacji planu dopuszcza się istniejące zagospodarowanie.

2. Karta terenu MW2

Symbol terenu: MW2		
1)	Przeznaczenie terenu	TERENY DO OBSŁUGI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ - adaptowana
2)	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	a) Istniejące tereny do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zwanym „Ełk – Konieczki" (uchwała nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2008 roku) symbolem MW5. b) Znajdujące się w obszarze MW2 obiekty budowlane i zagospodarowanie terenu – adaptowane. Dopuszcza się rozbudowę bez zmian powierzchni zabudowy z możliwością realizacji poddasza użytkowego.
3)	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	Wg § 4 – zasady ogólne.
4)	Zasady scaleń i podziału nieruchomości	Istniejące podziały w granicach wyznaczonego obszaru adaptowane.
5)	Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego	Wg § 5 - zasady ogólne.
6)	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7)	Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy.
8)	Zasady obsługi w zakresie komunikacji	Obsługę terenu zapewnia istniejąca droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDW.
9)	Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej	Wg § 7 - zasady ogólne.
10)	Użytkowanie i zagospodarowanie terenu do czasu realizacji planu	Do czasu realizacji planu dopuszcza się istniejące zagospodarowanie.

3. Karta terenu E

Symbol terenu: E		
1)	Przeznaczenie terenu	TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – STACJE TRANSFOR - MATOROWE
2)	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	Istniejąca zabudowa adaptowana.
3)	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	Wg § 4 – zasady ogólne.
4)	Zasady scaleń i podziału nieruchomości	Istniejące podziały adaptowane.
5)	Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego	Wg § 5 – zasady ogólne.
6)	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7)	Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy.
8)	Zasady obsługi w zakresie komunikacji	Dojazd zapewnia gminna ulica publiczną KZ, droga wewnętrzna KDW oraz pozostałe ulice wewnętrzne, znajdujące się w bezpośrednim kontakcie ze stacjami transformatorowymi.
9)	Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej	Wg § 7 - zasady ogólne.
10)	Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu	Nie dotyczy.

4. Karta terenu KZ

Symbol terenu: KZ		
1)	Przeznaczenie terenu	ULICA GMINNA KLASY ZBIORCZEJ
2)	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	Istniejące w pasie drogowym chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, kioski, parkingi wraz z wjazdami adaptowane. Dopuszcza się lokalizację urządzeń ochrony akustycznej. Minimalna szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 20 m, przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu.
3)	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	Wg § 4 – zasady ogólne.
4)	Zasady scaleń i podziału nieruchomości	Istniejące podziały adaptowane.
5)	Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego	Wg § 5 – zasady ogólne.
6)	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7)	Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy.
8)	Zasady obsługi w zakresie komunikacji	Istniejący układ komunikacyjny adaptowany.
9)	Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej	Wg § 7 - zasady ogólne.
10)	Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu	Na terenach drogi dopuszcza się obiekty stanowiące ich wyposażenie, np.: budki telefoniczne, wiaty przystankowe, przy których dopuszcza się przyłączenie kiosków z prasą, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

5. Karta terenu KDW

Symbol terenu: KDW		
1)	Przeznaczenie terenu	DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA
2)	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 10 m, przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu. Istniejące rozwiązania i parametry techniczne ulicy adaptowane.
3)	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	Wg § 4 – zasady ogólne.
4)	Zasady scaleń i podziału nieruchomości	Istniejące podziały adaptowane.
5)	Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego	Wg § 5 – zasady ogólne.
6)	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7)	Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy.
8)	Zasady obsługi w zakresie komunikacji	Dopuszcza się bezpośrednie zjazdy na tereny zabudowane.
9)	Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej	Istniejące sieci adaptowane.
10)	Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu	Na terenach drogi dopuszcza się obiekty stanowiące ich wyposażenie, np.: budki telefoniczne, wiaty przystankowe, przy których dopuszcza się przyłączenie kiosków z prasą, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

§ 9. Zadania dla realizacji celów publicznych w granicach opracowania planu

1. W granicach planu do zadań dla realizacji celów publicznych w rozumieniu przepisów art. 2, pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należą: modernizacja i budowa dróg publicznych.

2. Udział miasta Ełk w finansowaniu ww. zadań będzie określony właściwymi uchwałami Rady Miasta Ełku w wieloletnich planach inwestycyjnych w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do możliwości budżetowych gminy.

§ 10. Stawki dla naliczenia opłat planistycznych

Ustala się dla poszczególnych terenów następujące stawki procentowe dla ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszonej na rzecz gminy:

L.p.	Symbol i przeznaczenie terenu	STAWKA PROCENTOWA OPŁATY
1.	MW - tereny do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	1%
2.	E - tereny infrastruktury technicznej - stacje transformatorowe	1%
3.	KZ - tereny dróg publicznych	1%
4.	KDW - tereny dróg wewnętrznych	1%

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Traci moc uchwała nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2008 roku w zakresie objętym granicami niniejszego opracowania.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ełku.


Przewodniczący Rady Miasta Ełku
Waldemar Paweł Pieńkowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LX/542/10
Rady Miasta Ełku
z dnia 28 września 2010 r.


ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANEGO "EŁK - KONIECZKI"

Skala: 1 : 1 000

0m 50m 100m



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA EŁK



OZNACZENIA:

- GRANICA OPRACOWANIA
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
- MW — TERENY DO OBSŁUGI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
- KZ — TERENY DRÓG PUBLICZNYCH
- KDW — TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
- E — TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - STACJE TRANSFORMATOROWE

Załącznik nr 2
do uchwały nr LX/542/10
Rady Miasta Ełku
z dnia 28 września 2010 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Rada Miasta Ełku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanego „EŁK – Konieczki" rozstrzyga, co następuje:
Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanego „EŁK - Konieczki" oraz w obligatoryjnym terminie na składanie uwag tj. do dnia 16 sierpnia 2010 roku nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące rozwiązań zawartych w projekcie ww. planu.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LX/542/10
Rady Miasta Ełku
z dnia 28 września 2010 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych rozstrzygnięć w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

Rada Miasta Ełku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanego „EŁK – Konieczki" rozstrzyga, co następuje:

1. W granicach planu do zadań dla realizacji celów publicznych w rozumieniu przepisów art. 2, pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należą: modernizacja i budowa dróg publicznych.

2. Udział miasta Ełk w finansowaniu ww. zadań będzie określony właściwymi uchwałami Rady Miasta Ełku w wieloletnich planach inwestycyjnych w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do możliwości budżetowych gminy.

2382

UCHWAŁA Nr LXVI/761/10

Rady Miasta Olsztyn

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie" i nadania statutu zakładowi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675), art. 3 ust. 2 pkt 1 lit b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 115, poz. 739, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1020), art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1020) art. 14 pkt 7 a i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Miasta Olsztyn uchwala co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2011 r. samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie".

2. Siedziba zakładu mieści się w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 33.

3. Przedmiotem działalności zakładu jest organizacja zatrudnienia socjalnego i związanej z nim reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających wykluczeniu społecznemu.

4. Zakład prowadzić będzie działalność usługową, wytwórczą i handlową.

5. Źródłem finansowania działalności zakładu są przychody z działalności prowadzonej przez zakład, a w szczególności: usługowej, wytwórczej, handlowej.

6. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
1) dotacje przedmiotowe,
2) dotacje celowe zgodnie z zasadami określonymi w zakresie finansów publicznych.
3) dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

§ 2. 1. Zakład przejmuje mienie, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie.

2. Zakład zatrudni wszystkich pracowników zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej Olsztynie na zasadach określonych w art. 23.[1] ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (j. t. Dz. U. z 1998 r. N. 21, poz. 94 z późn. zm).

§ 3. Zakładowi budżetowemu nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie określonym w § 3.

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Dąbkowski

Załącznik
do uchwały nr LXVI/761/10
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 29 września 2010 r.

Statut Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne

§ 1. Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie, zwane dalej „CIS" działa na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm),
5) niniejszego Statutu.

§ 2. CIS jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Olsztyn.

§ 3. CIS nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Obszarem działania CIS jest Gmina Olsztyn, jednak dla właściwej realizacji zadań i celów CIS może prowadzić działalność poza granicami Miasta Olsztyn.

§ 5. Siedziba CIS znajduje się przy Al. Wojska Polskiego 33 w Olsztynie.

§ 6. Nadzór nad bieżącą działalnością CIS sprawuje Prezydent Miasta Olsztyn.

§ 7. Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną CIS ustala Dyrektor w formie regulaminu organizacyjnego.

Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania

§ 8. 1. Przedmiotem działania CIS jest organizowanie zatrudnienia socjalnego i związanej z nim reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających wykluczeniu społecznemu.

2. CIS może prowadzić działalność wytwórczą, usługową i handlową zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

3. Działalność CIS wymieniona w ust. 2 powyżej obejmuje w szczególności:
1) usługi:
   a) reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
   b) sprzątania i utrzymania czystości,
   c) pielęgnacji terenów zielonych,
   d) świadczenia usług opiekuńczych,
   e) przewozu osób starszych i niepełnosprawnych,
   f) szkoleniowe i edukacyjne,
   g) ksero,
   h) realizacji zleconych projektów,
   i) remontowe,
   j) wynajmu pomieszczeń na zlecenie,
   k) organizacji imprez okolicznościowych i kulturalnych.
2) działalność handlową:
   a) sprzedaż wyrobów wytworzonych przez uczestników Centrum Integracji Społecznej (w szczególności: rękodzieło, wyroby artystyczne),
   b) sprzedaż wyrobów spożywczych przygotowanych przez uczestników,
   c) catering.
3) działalność wytwórczą:
   a) wytwarzanie wyrobów artystycznych i rękodzieła,
   b) wytwarzanie wyrobów spożywczych.

4. CIS zapewnia bezpieczeństwa uczestnikom CIS.

5. CIS współpracuje z podmiotami realizującymi zadania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, zatrudnienia.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 9. 1. CIS kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Prezydent Miasta Olsztyn nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem CIS.

3. Dyrektor działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszym statutem podejmuje decyzje samodzielnie w ramach udzielonego przez Prezydenta Miasta Olsztyn pełnomocnictwa.

4. Dyrektor odpowiada za właściwą realizację zadań przypisanych CIS oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.

5. Majątek CIS stanowi własność Gminy Olsztyn.

6. Dyrektor CIS na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym składa coroczne sprawozdania z działalności CIS, przedstawia efekty reintegracji zawodowej i społecznej, rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz preliminarz wydatków i przychodów na każdy rok związanych z wykonywaniem usług wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

§ 10. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora CIS należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywania podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w CIS,
3) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności CIS,
4) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów na terenie CIS,
5) zabezpieczenie mienia CIS przed kradzieżą i włamaniem

Rozdział 4.
Mienie CIS

§ 11. Mienie zarządzane przez CIS stanowi własność Gminy Olsztyn i może być wykorzystywane jedynie do celów związanych z wykonaniem zadań statutowych przez CIS.

Rozdział 5.
Zasady gospodarki finansowej

§ 12. CIS prowadzi gospodarkę finansową jako samorządowy zakład budżetowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej CIS jest roczny plan finansowy o którym mowa w ustawie o finansach publicznych.

§ 14. CIS posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 15. Księgowość CIS prowadzona jest zgodnie z przepisami i według zasad stosowanych w rachunkowości.

§ 16. Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane są z dotacji celowych z budżetu Miasta Olsztyn i ze środków własnych CIS.

§ 17. Przychody CIS stanowią:
1) dotacje przyznawane zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o zatrudnieniu socjalnym,
2) przychody z prowadzonej działalności wytwórczej, handlowej i usługowej
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4) przychody uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych,
5) środki z Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) przychody z innych źródeł.

Rozdział 6.
Kontrola

§ 18. Kontrola zarządczą w CIS sprawuje dyrektor, główny księgowy i kierownicy komórek organizacyjnych.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 19. Statut CIS uchwala Rada Miasta Olsztyn.

§ 20. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

2383

UCHWAŁA Nr LXVI/764/10

Rady Miasta Olsztyn

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/585/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 października 2009 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wraz z załącznikiem wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a do chwili wejścia jej w życie stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Dąbkowski

Załącznik
do uchwały nr LXVI/764/10
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 29 września 2010 r.

STATUT MIEJSKIEGO ZESPOŁU PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, zwany dalej Zespołem jest miejską jednostką organizacyjną Miasta Olsztyn.

§ 2. Zespół działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zmianami).

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami).

3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami).

4. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zmianami).

5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

7. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami).

8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

9. Innych obowiązujących przepisów prawa regulujących przedmiot działania Zespołu, w tym aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

10. Niniejszego Statutu.

§ 3. Zespół działa na terenie miasta Olsztyna.

§ 4. Zespół ma swoją siedzibę w Olsztynie przy Alei Wojska Polskiego 8.

Rozdział 2.
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5. Celem działalności Zespołu jest realizacja zadań własnych Miasta Olsztyn z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, reintegracji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 6. Przedmiot działalności Zespołu obejmuje:
1) przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i planu wydatków na jego realizację;
2) realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przyjętym uchwałą Rady Miasta Olsztyn na dany rok;
3) prowadzenie obsługi merytorycznej i finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4) przygotowanie i realizację programów realizowanych w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
5) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez realizowanie programów pomocy i wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;
6) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
7) prowadzenie programów profilaktycznych oraz terapeutycznych w związku z przemocą w rodzinie;
8) realizowanie programów edukacyjnych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych dla osób stosujących przemoc;
9) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
10) inicjowanie, koordynację, prowadzenie działań i programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania uzależnieniom;
11) prowadzenie zajęć o charakterze zatrudnieniowym i samopomocowym, w tym warsztatów umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy, w ramach Klubu Integracji Społecznej;
12) prowadzenie Izby Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych.

§ 7. Zespół współpracuje w zakresie swoich działań statutowych z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, samorządami zawodowymi, grupami samopomocowymi, pracodawcami i ich organizacjami, osobami fizycznymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 8. 1. Zespołem kieruje i zarządza Dyrektor, który reprezentuje Zespół na zewnątrz.

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia Prezydent Miasta Olsztyn.

3. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Olsztyn.

4. Dyrektor Zespołu kieruje Izbą Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Wysokość opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień określają odrębne przepisy.

5. Dyrektor Zespołu zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Zespołu i wykonuje inne czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

6. Status prawny pracowników Zespołu określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Dyrektor Zespołu upoważniony jest do wydawania i wprowadzania regulaminów, w tym w szczególności regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, a także instrukcji, zarządzeń i poleceń służbowych niezbędnych do kierowania działalnością Zespołu.

§ 9. 1. Dyrektor Zespołu jest umocowany do prowadzenia spraw i składania oświadczeń woli w imieniu Zespołu w granicach zwykłego zarządu oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Zespołu, mających na celu realizację jego celów statutowych.

2. Dyrektor reprezentuje Zespół wobec wszystkich władz, organów, instytucji oraz osób prywatnych i jest uprawniony do występowania w imieniu Zespołu przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania.

§ 10. 1. Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora Zespołu w czasie jego nieobecności, w granicach każdorazowo udzielonego pełnomocnictwa szczególnego.

2. Zastępcę Dyrektora zatrudnia Dyrektor Zespołu po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Olsztyn.

§ 11. 1. Strukturę organizacyjną i zasady działania Zespołu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzany przez Dyrektora Zespołu.

2. Struktura organizacyjna Zespołu obejmuje następujące komórki i jednostki organizacyjne:

1) Dział Profilaktyki,
2) Dział Terapii,
3) Dział Pomocy Rodzinie,
4) Dział Finansowo-Księgowy,
5) Dział Administracyjno-Kadrowy,
6) Izba Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych,
7) Klub Integracji Społecznej.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12. 1) Zespół jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta.

2) Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

3) Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzany przez Dyrektora Zespołu.

4) Zespół prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 13. 1. Zespół gospodaruje mieniem przekazanym w zarząd, kierując się zasadami efektywności i celowości jego wykorzystania.

2. Mienie Zespołu stanowi:
a) budynek przy Al. Wojska Polskiego 8,
b) budynek przy ul. Pstrowskiego 36,
c) budynek przy ul. Metalowej 5.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Statut uchwala Rada Miasta Olsztyn.

§ 15. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2384

UCHWAŁA Nr LIX/638/2010

Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Nidzica kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje :

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Nidzickiego, pozbawia się kategorii drogi gminnej drogę nr 190010 N Łyna - Łyna kol. „i zalicza do dróg wewnętrznych”*, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Paliński

* Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.0911-238/10 z dnia 5 listopada 2010 r.

Załącznik
do uchwały nr LIX/638/2010
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 września 2010 r.



2385

UCHWAŁA Nr XLIV/472/10

Rady Gminy Giżycko

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku drogi publiczne (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać nazwę ulicy położonej w miejscowości Gajewo:

1. ulica Tęczowa – zlokalizowana na działce o numerze geodezyjnym 156/5.


§ 2. Szczegółowy przebieg ulicy zgodny z załącznikiem graficznym do niniejszej Uchwały (przebieg ulicy oznaczony kolorem czerwonym).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Raczkowska

Załącznik
do uchwały nr XLIV/472/10
Rady Gminy Giżycko
z dnia 27 października 2010 r.



2386

UCHWAŁA Nr XLIV/473/10

Rady Gminy Giżycko

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku drogi publiczne (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać nazwę ulicy położonej w miejscowości Gajewo:

1. ulica Szlachecka – zlokalizowana na działkach o numerach geodezyjnych: 153/13, 153/25, 153/27, 154/3.


§ 2. Szczegółowy przebieg ulicy zgodny z załącznikiem graficznym do niniejszej Uchwały (przebieg ulicy oznaczony kolorem zielonym).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Raczkowska

Załącznik
do uchwały nr XLIV/473/10
Rady Gminy Giżycko
z dnia 27 października 2010 r.



2387

UCHWAŁA Nr XLIV/475/10

Rady Gminy Giżycko

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gajewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku drogi publiczne (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać nazwy ulicom położonym w miejscowości Gajewo:

1. ulica Brzozowa – zlokalizowana na działce o numerze geodezyjnym 218/2 (przebieg ulicy oznaczony kolorem zielonym na załączniku do niniejszej uchwały);

2. ulica Jaśminowa – zlokalizowana na działce o numerze geodezyjnym 218/39 (przebieg ulicy oznaczony kolorem niebieskim na załączniku do niniejszej uchwały);

3. ulica Morelowa – zlokalizowana na działce o numerze geodezyjnym 218/48 (przebieg ulicy oznaczony kolorem żółtym na załączniku do niniejszej uchwały);

4. ulica Modrzewiowa – zlokalizowana na działce o numerze geodezyjnym 218/56 (przebieg ulicy oznaczony kolorem brązowym na załączniku do niniejszej uchwały);

5. ulica Jarzębinowa – zlokalizowana na działkach o następujących numerach geodezyjnych: 235/14, 235/22, 235/34, 235/40 (przebieg ulicy oznaczony kolorem czerwonym na załączniku do niniejszej uchwały).


§ 2. Szczegółowy przebieg ulic zgodny z załącznikiem graficznym do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Raczkowska

Załącznik
do uchwały nr XLIV/475/10
Rady Gminy Giżycko
z dnia 27 października 2010 r.



2388

UCHWAŁA Nr LXXXIII/685/2010

Rady Gminy Ełk

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Straduny, Gmina Ełk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. Dla terenu w części wsi Straduny przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe nadaje się nazwę:

1) ulica „Nadjeziorna" – działka o nr geod. 201


zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Mirosław Świderski

Załącznik
do uchwały nr LXXXIII/685/2010
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 października 2010 r.



2389

UCHWAŁA Nr XLVI/297/10

Rady Miejskiej we Fromborku

z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) – Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami", o projektach aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Frombork.

2. Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu:

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) projektu rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Konsultacje mogą mieć formę ankiet, w tym elektronicznych, bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, składania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji, drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) zasięg terytorialny konsultacji.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.

§ 4. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Do protokołu dołącza się przekazane przez organizacje ankiety, pisemne opinie lub uwagi.

2. W przypadku otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

3. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez: opublikowanie na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 5. 1. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Frombork przedstawia Radzie Miejskiej we Fromborku w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla Rady Miejskiej we Fromborku, która decyduje o ostatecznej treści uchwał.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLV/284/10 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29 września 2010r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

2390

UCHWAŁA Nr LXIV/450/10

Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011 na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1128; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381, Nr 99, poz. 661, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, z 2009 r. Nr 234, poz. 1574, Nr 227, poz. 1505, Nr 31, poz. 206, Nr 192, poz. 1381, Nr 86, poz. 720, Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107) po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta, Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę 10 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Lidzbark Warmiński przeznaczonych do wydania w 2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/342/09 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kędzierski

2391

UCHWAŁA Nr XXXVII/207/10

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/187/10 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Bielawski

Załącznik
do uchwały nr XXXVII/207/10
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 5 listopada 2010 r.

Sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu aktu prawa miejscowego, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z:

1) określeniem zakresu uregulowań, jakie będzie obejmował projekt

2) określeniem terminu i miejsca składania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, uwag i propozycji w zakresie uregulowań jakie będzie obejmował projekt.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy o głoszeń w Urzędzie Gminy w Wieliczkach. Komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu przekazuje się do mediów o zasięgu lokalnym.

3. Projekt aktu prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz do wglądu w Urzędzie Gminy – pokój nr 11, na co najmniej 21 dni przed skierowaniem projektu do Rady Gminy, wraz z informacją o terminie i miejscu składania uwag i propozycji do projektu. Komunikat o wyłożeniu projektu aktu prawa miejscowego przekazuje się do mediów o zasięgu lokalnym.

4. Projekty aktu prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy przekazuje do Rady Gminy Wieliczki wraz z informacją dodatkową zawierającą wykaz uwag i propozycji zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które nie zostały uwzględnione w projekcie.

5. W przypadku powołania rady działalności pożytku publicznego informacje, o których mowa w ust. 1 i projekt, o którym mowa w ust. 3 przekazywane są również radzie, w celu zajęcia i przedstawienia opinii.

2392

UCHWAŁA Nr XLIII/211/10

Rady Gminy Kiwity

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie ustanowienia logo Gminy Kiwity.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 3 ust. 1ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Gminy Kiwity uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się logo Gminy Kiwity, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały

§ 2. Regulamin używania logo stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Alchimowicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/211/10
Rady Gminy Kiwity
z dnia 8 listopada 2010 r.





Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/211/10
Rady Gminy Kiwity
z dnia 8 listopada 2010 r.

Regulamin używania Logo Gminy Kiwity

§ 1. Ustala się zasady używania logo Gminy Kiwity ustanowionego uchwałą Nr XLIII/211/10 Rady Gminy Kiwity z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Kiwity, zwanego dalej "logo".

§ 2. 1. Logo może być używane wyłącznie przez organy gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Kiwity z zastrzeżeniem następnych ustępów i paragrafów.

2. Logo może być używane zarówno w formie barwnej jak i czarno-białej zgodnie ze wzorem graficznym określonym w uchwale, o której mowa w § 1.

3. Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz nie może naruszać dobrego imienia Gminy.

4. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendami.

§ 3. Logo, może być umieszczane w szczególności:
a) na budynkach siedzib podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1,
b) w pomieszczeniach urzędowych,
c) z okazji uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania,
d) na pismach i dokumentach urzędowych,
e) na pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych Gminy,
f) na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Gminy ,
g) na wizytówkach i identyfikatorach,
h) na służbowych pojazdach,
i) na materiałach promujących Gminę.

§ 4. Logo pełni funkcję promocyjną Gminy i umieszczane będzie głównie na materiałach promujących i kreujących wizerunek Gminy.

§ 5. 1. Używanie bądź rozpowszechnianie logo przez inne podmioty niż określone w § 2 ust. 1 wymaga zgody Wójta Gminy wydanej w formie decyzji określającej warunki i czasokres używania logo.

2. Warunkiem uzyskania powyższej zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku logo.

3. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo.

§ 6. Wójt prowadzi rejestr podmiotów używających logo.

2393

UCHWAŁA Nr XLVI/214/2010

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2011 r.

Na podstawie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Wójtów gminy Banie Mazurskie i Dubeninki, Burmistrza Gołdapi oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie gołdapskim zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w porze nocnej, niedziele i święta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyjątkowych przypadkach apteki mogą zamienić się dyżurami, po uprzednim poinformowaniu Starosty Gołdapskiego.

2. Aktualną informację o aptece pełniącej dyżur, zawierającą adres i numer telefonu, podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na drzwiach wszystkich aptek.

3. Apteki działające poza Gołdapią, nie pełniące dyżurów, wywieszają dodatkowo informację z adresem i numerem telefonu osoby pracującej w aptece, upoważnionej do wydania leku w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Stefan Piech

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/214/2010
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 października 2010 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gołdapskiego

Lp.	Nazwa apteki	Adres apteki	Telefon apteki	Godziny otwarcia apteki	
				poniedziałek - piątek	sobota
GMINA GOŁDAP					
1.	Apteka Sp. j. Ewa Stawiecka	Plac Zwycięstwa 17A, 19-500 Gołdap	(0-87) 615 37 78	8^{00}-20^{00}	8^{00}-16^{00}
2.	Apteka „FAMILIJNA” Wyszyńska i wspólnicy sp. j.	Plac Zwycięstwa 18, 19-500 Gołdap	(0-87) 615 49 03	7^{30}-20^{00}	8^{00}-17^{00}
3.	Apteka MEDICA Mejer spółka jawna	ul. Paderewskiego 9, 19-500 Gołdap	(0-87) 615 37 88	8^{00}-20^{00}	8^{00}-15^{00}
4.	Apteka „START” sp. j. J. Pietrukiewicz i wspólnicy	ul. Słoneczna 9, 19-500 Gołdap	(0-87) 615 15 97	8^{00}-18^{00}	9^{00}-13^{00}
5.	Punkt Apteczny sp. j.	Grabowo 27A, 19-500 Gołdap	0 606 468 367 (0-87) 615 66 37	Poniedziałek, środa - piątek 8^{00}-13^{00} wtorek 11^{00}-17^{00}	Nieczynna
GMINA BANIE MAZURSKIE					
6.	Apteka Tadeusz Guzewicz	ul. Konopnickiej 20, 19-520 Banie Mazurskie	(0-87) 615 71 45	8^{30}-15^{30}	9^{00}-12^{00}
GMINA DUBENINKI					
7.	Punkt Apteczny VIST I. Butkiewicz i wspólnicy sp.j.	ul. Mereckiego 7A, 19-504 Dubeninki	(087) 615-85-86	8^{00}-14^{00}	Nieczynna

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/214/2010
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 października 2010 r.

Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w porze nocnej, niedziele i święta w 2011 r.

1. Apteka Sp. j. Ewa Stawiecka Plac Zwycięstwa 17A, 19-500 Gołdap
2. Apteka „FAMILIJNA” Wyszyńska i wspólnicy sp. j. Plac Zwycięstwa 18, 19-500 Gołdap
3. Apteka MEDICA MEJER SPÓŁKA JAWNA ul. Paderewskiego 9, 19-500 Gołdap
4. Apteka „START” spółka jawna J. Pietrukiewicz i wspólnicy ul. Słoneczna 9, 19-500 Gołdap

Data dyżuru	Adres apteki	Data dyżuru	Adres apteki
27.12-02.01	Plac Zwycięstwa 18	11.07-17.07	Paderewskiego 9
03.01-09.01	Plac Zwycięstwa 17 A	18.07-24.07	Plac Zwycięstwa 17 A
10.01-16.01	Słoneczna 9	25.07-31.07	Słoneczna 9
17.01-23.01	Paderewskiego 9	01.08-07.08	Plac Zwycięstwa 18
24.01-30.01	Plac Zwycięstwa 18	08.08-14.08	Paderewskiego 9
31.01-06.02	Plac Zwycięstwa 17 A	15.08-21.08	Plac Zwycięstwa 17 A
07.02-13.02	Słoneczna 9	22.08-28.08	Słoneczna 9
14.02-20.02	Paderewskiego 9	29.08-04.09	Plac Zwycięstwa 18
21.02-27.02	Plac Zwycięstwa 18	05.09-11.09	Paderewskiego 9
28.02-06.03	Plac Zwycięstwa 17 A	12.09-18.09	Plac Zwycięstwa 17 A
07.03-13.03	Słoneczna 9	19.09-25.09	Słoneczna 9
14.03-20.03	Paderewskiego 9	26.09-02.10	Plac Zwycięstwa 18
21.03-27.03	Plac Zwycięstwa 18	03.10-09.10	Paderewskiego 9
28.03-03.04	Plac Zwycięstwa 17 A	10.10-16.10	Plac Zwycięstwa 17 A
04.04-10.04	Słoneczna 9	17.10-23.10	Słoneczna 9
11.04-17.04	Plac Zwycięstwa 18	24.10-30.10	Plac Zwycięstwa 18
18.04-24.04	Paderewskiego 9	31.10-06.11	Paderewskiego 9
25.04-01.05	Plac Zwycięstwa 17 A	07.11-13.11	Plac Zwycięstwa 17 A
02.05-08.05	Słoneczna 9	14.11-20.11	Słoneczna 9
09.05-15.05	Plac Zwycięstwa 18	21.11-27.11	Plac Zwycięstwa 18
16.05-22.05	Paderewskiego 9	28.11-04.12	Paderewskiego 9
23.05-29.05	Plac Zwycięstwa 17 A	05.12-11.12	Plac Zwycięstwa 17 A
30.05-05.06	Słoneczna 9	12.12-18.12	Słoneczna 9
06.06-12.06	Plac Zwycięstwa 18	19.12-25.12	Plac Zwycięstwa 18
13.06-19.06	Paderewskiego 9	26.12-01.01	Plac Zwycięstwa 17 A
20.06-26.06	Plac Zwycięstwa 17 A		
27.06-03.07	Słoneczna 9		
04.07-10.07	Plac Zwycięstwa 18		

2394

UCHWAŁA Nr XLIII/257/10

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu w Nidzicy

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Nidzicy wprowadza się następujące zmiany:

1. § 28 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Uchwały stanowią odrębne dokumenty, które ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej".

2. W § 28 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Protokoły sesji rady są przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji kancelaryjnej".

3. § 71 otrzymuje brzmienie:
„§ 71. 1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.
2. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1 do czasu uchwalenia budżetu przez radę powiatu, nie później jednak, niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedłożony radzie powiatu.
3. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych w terminie do końca lutego roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt uchwały, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, rada powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
5. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust. 4, starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Wernik

2395

UCHWAŁA Nr XLVI/214/2010

Rada Powiatu w Ostródzie

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów Powiatu Ostródzkiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dyżury całodobowe w porze nocnej, niedziele i święta apteki pełnią w systemie tygodniowym, rotacyjnym zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyjątkowych przypadkach apteki mogą zamienić się dyżurami.

2. Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur, zawierająca adres i numer telefonu, musi zostać podana do wiadomości publicznej przez umieszczenie na drzwiach wszystkich aptek.

3. Apteki działające poza Ostródą i Morągiem, nie pełniące dyżurów mają obowiązek wywiesić informację o najbliższej aptece dyżurującej w danym dniu z podaniem dokładnego adresu oraz numeru telefonu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/165/2009 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Purzycki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/214/2010
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 10 listopada 2010 r.

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO

Lp.	Nazwa i adres apteki	Godziny pracy	
		poniedziałek-piątek	sobota
	OSTRÓDA		
1.	„FARMA PLUS” mgr farm. Małgorzata Lemańska ul. Czarnieckiego 19/14, 14-100 Ostróda, tel. 089 642 80 70	8:00-19:00	9:00-14:00
2.	„FABRYKA ZDROWIA” Wierzbowski i wspólnicy Spółka Jawna, Apteka Zamkowa ul. Zamkowa 2/4, 14-100 Ostróda, tel. 089 642 10 66	8:00-19:00	8:00-14:00
3.	„ NA WZGÓRZU” mgr farm. Anna Monika Drążek ul. Jaracza 21, 14-100 Ostróda tel. 089 646 49 16	8:00-19:00	9:00-14:00
4.	„BŁĘKITNA” mgr farm. Joanna Uścińska ul. Czarnieckiego 15/II ,14-100 Ostróda, tel./fax. 089 646 66 30	8:00 – 19:00	9:00 – 17:00
5.	„SŁONECZNA” mgr farm. Małgorzata Lemańska ul. Jana Pawła II 16/27, 14-100 Ostróda, tel. 089 646 93 29	8:00-17:00	9:00-14:00
6.	„SOPAT II” Sp. Z.O.O. pl. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda tel. 089 642073083	7:30-18:30	9:00-13:00
7.	„POD KORONĄ” mgr Grzegorz Drążek ul. Chrobrego 7A, 14-100 Ostróda, tel. 089 80 79	8:00-20:00	8:00-15:00
8.	„FENIKS” GAP Sp. Z O. O. ul . Czarnieckiego32, 14-100 Ostróda, tel. 089 646 64 04	8:00-20:00	8:00-15:00
9.	„AQUA” mgr farm. Małgorzata Lemańska ul. Jana Pawła II 9/7, 14-100 Ostróda, tel. 089 642 83 81	8:00-21:00	8:00-20:00
10.	„PANACEUM” mgr farm. Małgorzata Ignatjuk ul. Grunwaldzka 16, 14-100 Ostróda, tel. 089 464 47 05	8:00-20:00	8:00-14:00
11.	„CENTRUM” mgr farm. Piotr Kapica ul. Czarnieckiego 21, 14-100 Ostróda, Tel. 089 646 64 04	8:00-19:00	8.00-14.00
12.	„APTEKA” mgr farm. Piotr Kapica Plac Tysiąclecia PP 6, 14-100 Ostróda, tel. 089 646 46 81	8:00-17:00	8.00-15.00
13.	„DYŻURNA” ul. Chrobrego 2, 14-100 Ostróda	8:00-20:00	8.00-14.00
	MORĄG		
1.	„POD DĘBEM” mgr farm. Sabina Sielicka ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, tel. 089 757 69 11	8:00-20:00	8:00-15:00
2.	„POD ARONIĄ” J. Ruchaj, A. Dumała Sp. J.	8:00-20:00	8.00-20.00

	ul. Jana Pawła II 3,14-300 Morąg, tel. 089 757 24 34		
3.	„NOVA" DANFARM Sp. J. mgr Danuta Bartnicka-Karpacz ul. Mickiewicza 27, 14-300 Morąg, tel. 089 757 62 88	8:00-20:00	8:00-14:00
4.	„NARIE" Elwira Drążek ul. Armii Krajowej 13/2, 14-300 Morąg, tel 089 757 27 54	8:00-20:00	8:00-15:00
5.	„MIEJSKA" Farmed Sabina Sielicka i Wspólnicy Sp. J. ul. Warmińska 23, 14-300 Morąg, tel. 089 757 46 33	8:00-18:00	-
6.	„APTEKA" J. Ruchaj, A. Dumała ul. Mickiewicza 10,14-300 Morąg, tel. 089 757 81 60	8:30-17:00	8.30-13.00
7.	„POD KONWALIĄ" mgr farm. Czesław Żydonik ul. 3 Maja 4/13, 14-300 Morąg, tel. 089 757 40 44	8:00-17:00	9:00-13:00
8.	„BEATA" mgr Beata Siemianowska ul. Kujawska 8,14-300 Morąg tel. 089 757 50 58	8:00-19:00	8:00-14:00
9.	„W CENTRUM" DANFARM Sp. J. mgr Danuta Bartnicka-Karpacz i Robert Karpacz Sp. J., ul. Dąbrowskiego 7, 14-300 Morąg	8:00-20:00	8:00-14:00

DĄBRÓWNO, GRUNWALD, ŁUKTA, MAŁDYTY, MIŁAKOWO, MIŁOMŁYN

1.	„ELIKSIR" mgr farm. Ryszard Czosnowski ul. Kościuszki 1, 14-120 Dąbrówno, tel 089 647 40 37	7:30-15:00	8:00-12:00
2.	„RYCERSKA" 14-107 Gierzwałd 57/14	8:00-15:00	-
3.	„PANACEUM" mgr Beata Siemianowska ul. Warszawska 17 A,14-105 Łukta, tel. 089 647 50 72	8:00-16:00	8:00-12:00
4.	„SALUS" S.C. Paweł Prejs, Agnieszka Prejs ul. Kopernika 7,14-330 Małdyty, tel. 089 758 60 22	8:00-17:30	8:00-12:00
5.	„APTEKA" AVENA SATIVA Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 4, 14-310 Miłakowo, Tel. 089 758 73 00	8:00-17:00	8:00-14:00
6.	„SŁONECZNA" Tomasz Lemański ul. Cicha 2,14-140 Miłomłyn tel. 089 647 30 08	9:00-17:00	-
7.	„MIEJSKA" Farmed Sabina Sielicka i Wspólnicy Sp. J. ul. Warszawska 56, 14-310 Miłakowo, tel. 089 758 17 48	8:00-18:00	8:00-13:00
8.	„BŁĘKITNA" mgr farm. Joanna Uścińska ul. Pasłęcka 3,14-140 Miłomłyn tel. 089 641 01 28	8:00-17:00	8.00-14.00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/214/2010
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 10 listopada 2010 r.

HARMONOGRAM CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W PORZE NOCNEJ, NIEDZIELE I ŚWIĘTA NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO

Lp.	Nazwa i adres apteki	Dyżury
	MORĄG	
1.	„APTEKA” ul. Mickiewicza 10, 14-300 Morąg	27.12.-2.01.2011 28.02.-6.03. 2.05.-8.05. 4.07.-10.07. 5.09.-11.09. 14.11.-20.11. 9.01.-15.01.2012
2.	„BEATA” ul. Kujawska 8, 14-300 Morąg	3.01.-9.01.2011 7.03.-13.03. 9.05.-15.05. 11.07.-17.07. 12.09.-18.09. 7.11.-13.11. 16.01.-22.01.2012
3.	„ MIEJSKA” ul. Warmińska 23, 14-300 Morąg	10.01.-16.01.2011 14.03.-20.03. 16.05.-22.05. 18.07.-24.07. 19.09.-25.09. 21.11.-27.11. 2.01.-8.01.2012
4.	„ POD ARONIĄ” ul. Jana Pawła II 3, 14-300 Morąg	17.01.-23.01.2011 21.03.-27.03. 23.05.-29.05. 25.07.-31.07. 26.09.-2.10. 28.11.-4.12. 30.01.-5.02.2012
5.	„NARIE” ul. Armii Krajowej 13/2, 14-300 Morąg	24.01.-30.01.2011 28.03.-3.04. 30.05.-5.06. 1.08.-7.08. 3.10.-9.10. 5.12.-11.12. 6.02.-12.02.2012
6.	„CENTRUM” ul. Dąbrowskiego 7, 14-300 Morąg	31.01.-6.02.2011 4.04.-10.04. 6.06.-12.06. 8.08.-14.08. 10.10.-16.10. 12.12.-18.12. 13.02.-19.02.2012
7.	„POD DĘBEM” ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg	7.02.-13.02.2011 11.04.-17.04. 13.06.-19.06. 15.08.-21.08. 17.10.-23.10. 19.12.-25.12. 20.02.-26.02.2012
8.	„POD KONWALIĄ” ul. 3 Maja 4/13, 14-300 Morąg	14.02.-20.02.2011 18.04.-24.04. 20.06.-26.06. 22.08.-28.08. 24.10.-30.10. 26.12-1.01.2012 27.02.-4.03.2012
9.	„NOVA” ul. Mickiewicza 27, 14-300 Morąg	21.02.-27.02.2011 25.04.-1.05. 27.06.-3.07. 29.08.-4.09. 31.10.-6.11 23.01.-29.01.2012 5.03.-11.03.2012

OSTRÓDA

1.	„FENIKS” ul. Czarnieckiego 32, 14-100 Ostróda	27.12-2.01.2011 28.03.-3.04. 27.06.-3.07. 26.09.-2.10. 2.01.-8.01.2012
2.	„AQUA” ul. Jana Pawła II 9/7, 14-100 Ostróda	3.01.-9.01.2011 4.04.-10.04. 4.07.-10.07. 3.10.-9.10. 26.12.-1.01.2012
3.	„CENTRUM” ul. Czarnieckiego 21, 14-100 Ostróda	10.01.-16.01.2011 11.04.-17.04. 11.07.-17.07. 10.10.-16.10. 16.01.-22.01.2012
4.	„PANACEUM” ul. Grunwaldzka 16, 14-100 Ostróda	17.01.-23.01.2011 18.04.-24.04. 18.07.-24.07. 17.10.-23.10. 23.01.-29.01.2012.
5.	„APTEKA” ul. Plac Tysiąclecia PP 6 , 14-100 Ostróda	24.01.-30.01.2011 25.04.-1.05. 25.07.-31.07. 24.10.-30.10. 30.01.-5.02.2012
6.	„DYŻURNA” uL. Chrobrego 2, 14-100 Ostróda	31.01.-6.02.2011 2.05.-8.05. 1.08.-7.08. 31.10.-6.11. 6.02.-12.02.2012
7.	„ZAMKOWA” ul. Zamkowa 2/4, 14-100 Ostróda	7.02.-13.02.2011 9.05.-15.05. 8.08.-14.08. 7.11.-13.11. 13.02.-19.02.2012
8.	„NA WZGÓRZU” ul. Jaracza 21, 14-100 Ostróda	14.02.-20.02.2011 16.05.-22.05. 15.08.-21.08. 14.11.-20.11. 9.01.-15.01.2012
9.	„FARMA PLUS” ul. Czarnieckiego 19/14, 14-100 Ostróda	21.02.-27.02.2011 23.05.-29.05. 22.08.-28.08. 21.11.-27.11. 20.02.-26.02.2012
10.	„BŁĘKITNA” ul. Czarnieckiego 15/II, 14-100 Ostróda	28.02.-6.03.2011 30.05.-5.06. 29.08.-4.09. 28.11.-4.12. 27.02.-4.03.2012
11.	„SŁONECZNA” ul. Jana Pawła II 16/27, 14-100 Ostróda	7.03.-13.03.2011 6.06.-12.06. 5.09.-11.09. 19.12.-25.12. 5.03.-11.03.2012
12.	SOPAT II Sp. Z o.o. ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda	14.03.-20.03.2011 13.06.-19.06. 12.09-18.09. 12.12.-18.12. 12.03.-18.03.2012
13.	„POD KORONĄ” ul. Chrobrego 7A, 14-100 Ostróda	21.03.-27.03.2011 20.06.-26.06. 19.09.-25.09. 5.12.-11.12. 19.03.-25.03.2012

2396

UCHWAŁA Nr XLVI/219/2010

Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin konsultacji społecznych określający szczegółowy sposób konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/207/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Purzycki

Załącznik
do uchwały nr XLVI/219/2010
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Regulamin konsultacji społecznych

§ 1. Przedmiotem Konsultacji są:
- projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
- projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,
- tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych w zakresie działalności pożytku publicznego.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z radą działalności pożytku publicznego zwaną dalej „radą" lub organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu ostródzkiego, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie poddanej konsultacji.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

3. Nie przedstawienie opinii w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, oznacza rezygnację z możliwości jej wyrażenia.

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem, co najmniej jednej z niżej wymienionych form:
1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie - poprzez przesłanie projektu aktu prawa do podmiotów, o których mowa w § 2, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
3) publikacji projektów aktów prawa w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostródzkiego w zakładce „Konsultacje społeczne" i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostródzie.

§ 5. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 ogłasza Starosta Ostródzki.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę konsultacji,
4) komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Ostródzie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 6. 1. Ogłoszenie o podejmowanych konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia konsultacji, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostródzkiego w zakładce „Konsultacje społeczne", na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostródzie.

2. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 7. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

2. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania, wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

3. Po zakończeniu konsultacji protokoły, dokumenty i sprawozdania są przedstawiane Staroście Ostródzkiemu.

§ 8. 1. Wyniki konsultacji oraz zgłaszane uwagi i propozycje dotyczące projektu Starosta Ostródzki przekazuje Zarządowi Powiatu w Ostródzie. Zarząd Powiatu decyduje o wprowadzeniu bądź odrzuceniu uwag i propozycji dotyczących danego aktu.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostródzkiego w zakładce „Konsultacje społeczne", na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

2397

POROZUMIENIE

w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego

pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Romany i Lemany"

Zawarte w Szczytnie w dniu 06.09.2010 r., pomiędzy:
Gminą Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
zwaną dalej Gminą, w imieniu której działa:
1. Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno przy kontrasygnacie Jolanty Cieleckiej – Skarbnika Gminy
a Województwem Warmińsko-Mazurskim (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 10-602 Olsztyn. ul. Pstrowskiego 28b) zwanym dalej Zarządem w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa:
1. Tomasz Szczyglewski – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przy kontrasygnacie Bożeny Grabowskiej – Głównego Księgowego

§ 1. Gmina wykona inwestycję pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Romany i Lemany". Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 2.400.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta tysięcy złotych).

§ 2. 1. Zarząd w ramach niniejszego porozumienia zobowiązuje się do oznakowania na swój koszt skrzyżowania drogi gminnej nr 196018N z drogą wojewódzką nr 600 w miejscowości Romany na podstawie projektu organizacji ruchu opracowanego przez Gminę.

2. Wartość oznakowania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 2.769,41 zł.

3. Wykaz oznakowania stanowi załącznik nr 1 do porozumienia.

§ 3. Gmina zobowiązuje się złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 do realizacji w 2010 r.

§ 4. Uzyskanie dofinansowania w ramach ww. programu jest warunkiem przystąpienia do realizacji porozumienia.

§ 5. 1. Zarząd nie odpowiada za zobowiązania Gminy wobec osób trzecich wynikłe w związku z realizacją niniejszego porozumienia.

2. Gmina nie odpowiada za zobowiązania Zarządu wobec osób trzecich wynikłe w związku z realizacją niniejszego porozumienia.

§ 6. 1. Wszelkie czynności związane z realizacją niniejszego porozumienia strony wykonują nieodpłatnie.

2. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu postanowień niniejszego porozumienia

3. Gmina oświadcza, że ogłoszenie niniejszego Porozumienia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nastąpi jej staraniem i na jej wniosek.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski

Dyrektor
Tomasz Szczyglewski

Załącznik Nr 1
Zestawienie ilości znaków

Lp.	Rodzaj	Ilość	Wymiary (mm)
1	B – 20	1	B 800
2	T – 21	1	standard
3	D – 1	2	B 600
4	E – 4	1	B 350
5	T – 6b	2	B 600
6	A – 7	1	B 900

2398

WYROK

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Nr II SA/Ol 166/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
w składzie następującym:

Przewodnicząca Sędzia NSA Janina Kosowska
Sędziowie Sędzia WSA Hanna Raszkowska
Sędzia WSA Katarzyna Matczak (spr.)
Protokolant Wojciech Grabowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2010 roku
sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Gminy Łukta z dnia 28 października 2009 roku nr XXXV/192/2009 w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta

1) stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Łukta z dnia 28 października 2009 r. nr XXXV/192/2009 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta,
2) orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

2399

WYROK

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Nr II SA/Ol 616/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
w składzie następującym:

Przewodnicząca Sędzia NSA Janina Kosowska
Sędziowie Sędzia WSA Hanna Raszkowska (spr.)
Sędzia WSA Katarzyna Matczak
Protokolant Wojciech Grabowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2010 roku
sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Gminy Braniewo z dnia 30 marca 2010 roku nr 18/V/2010 w przedmiocie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie gminy Braniewo

1) stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Braniewo z dnia 30 marca 2010 roku nr 18/V/2010 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie gminy Braniewo,
2) orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu

2400

WYROK

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 7 września 2010 r.

Nr II SA/Ol 687/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
w składzie następującym:

Przewodniczący	Sędzia WSA Zbigniew Ślusarczyk (spr.)
Sędziowie	Sędzia WSA Marzenna Glabas
	Sędzia WSA Tadeusz Lipiński
Protokolant	Grzegorz Knop

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2010 r.
sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 marca 2010 r. nr XL/254/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. stwierdza nieważność uchwały nr XL/254/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów "Nowy Harsz" położonych w obrębie Harsz Gmina Pozezdrze;
2. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

2401

OBWIESZCZENIE

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 16 listopada 2010 r.


w sprawie sprostowania błędu.

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w zarządzeniu nr 18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kwiecewo” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 77 z dnia 4 czerwca 2010 r., poz. 1242) prostuje się następujący błąd:

- w załączniku do ww. zarządzenia zamiast opublikowanej mapy powinien być zamieszczony rysunek graficzny, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik
do obwieszczenia
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 listopada 2010 roku



2402

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

PN.0911-238/10

z dnia 5 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm./ stwierdzam nieważność uchwały nr LIX/638/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Nidzica kategorii dróg gminnych - w części dotyczącej wyrażenia zawartego w § 1 o treści: „i zalicza do dróg wewnętrznych".

UZASADNIENIE

Podejmując wymienioną na wstępie uchwałę, Rada Miejska w Nidzicy w § 1 pozbawiła kategorii drogi gminnej drogę nr 190010 N Łyna – Łyna kol. I i jednocześnie zaliczyła tę drogę do dróg wewnętrznych.

Jako podstawę prawną uchwały Rada przyjęła art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 ze zm./. Stosownie do przywołanego przepisu ustawy o drogach publicznych,
„1. Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii.
2. Pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.
3. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego".
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1) drogi krajowe,
2) drogi wojewódzkie,
3) drogi powiatowe,
4) drogi gminne.
Drogami wewnętrznymi – stosownie do art. 8 ust. 1 w/w ustawy – są drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, iż Rada Miejska nie miała upoważnienia ustawowego do zaliczenia do drogi wewnętrznej drogi gminnej, którą uprzednio pozbawiła kategorii. Zdaniem organu nadzoru, w tej sytuacji, Rada powinna ograniczyć się do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii.

Mając powyższe na uwadze należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

2403

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

PN.0911-239/10

z dnia 10 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ stwierdzam nieważność uchwały Nr L/276/2010 Rady Gminy w Reszlu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy Reszel projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UZASADNIENIE:

Rada Miejska w Reszlu w dniu 28 października 2010 r. podjęła uchwałę Nr L/276/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy Reszel projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W § 6 Rada określiła, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.
Zapis powyższy rażąco narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2000 r., Nr 62, poz. 718 ze zm./.
Przepis ten przewiduje, iż" akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy"
Przedmiotową uchwałę Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 października 2010 roku należy zaliczyć do aktów prawa miejscowego z uwagi na to, iż ma ona charakter aktu generalnego i abstrakcyjnego skierowanego do wszystkich mieszkańców gminy, bezpośrednio rozstrzygającego o ich prawach i obowiązkach.
Tym samym będą miały do niej zastosowanie w/w przepisy o wejściu w życie i ogłaszaniu aktów normatywnych.
Błędne określenie przez Radę daty wejścia w życie przedmiotowej uchwały powoduje konieczność stwierdzenia jej nieważności w całości.
W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 151, tel. (89) 5232474, 5232683

Skład komputerowy: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334, 5232441
e-mail: dzien@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:
- na podstawie nadesłanego zamówienia do Zakładu Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 334, tel. (89) 5232293

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:
- Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 15,12 zł** (w tym 7 % VAT)