



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2010 r.

Nr 91

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 1430** — Nr 182 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. 5362
- 1431** — Nr 183 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nowego brzmienia Załącznika do Statutu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 5367

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1432** — Nr XXXI(163)10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lelkowo. 5367
- 1433** — Nr LII/234/10 Rady Gminy Prostki z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości za usługi w zakresie usuwania nieczystości komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..... 5369
- 1434** — Nr XXXVI/180/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubomino. ... 5369
- 1435** — Nr XXXIX/241/10 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 kwietnia 2010 r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009..... 5371
- 1436** — Nr XL/36/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku..... 5380
- 1437** — Nr XLVII/248/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów. ... 5392
- 1438** — Nr XLIV/219/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Brzozie Lubawskie, gmina Kurzętnik..... 5397
- 1439** — Nr XLIV/221/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 maja 2010 r. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 5404

- 1440** — Nr XXXIX/316/10 Rady Gminy Dywity z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej. 5405
- 1441** — Nr XLVI/586/10 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Pisz do kategorii dróg gminnych. 5405

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 1442** — Nr OGD-4210-10(14)/2010/1195/V/MF z dnia 17 czerwca 2010 r. 5407

INFORMACJE:

- 1443** — Starosty Gołdapskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Będziszewo, Białe Jezioro, Błędziszki, Błakaty, Budwiecie, Cisówek, Czarne, Kiekskiejmy, Kiepojcice, Linowo, Maciejowięta, Pluszkiejmy, Przerośl Gołdapska, Rakówek, Rogajny, Skajzgiry, Żabojedy w gminie Dubeninki, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie..... 5410
- 1444** — Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji z dnia 18 czerwca 2010 r. Nr OGD-4210-20(4)/2010/384/VIII/BB zmieniającej taryfę dla ciepła opracowaną przez Wspólne Przedsiębiorstwo „PROMEX” T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. j. z siedzibą w Pruszcze Gdańskim..... 5410

1430

ZARZĄDZENIE Nr 182

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm. Dz. U. Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527).

§ 1. Ogłasza się Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-

mazurskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 182
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 czerwca 2010 r.

**Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
wg stanu na 10 czerwca 2010 r.**

Lp.	Nazwa Domu Pomocy Społecznej, adres, telefon, adres e-mail	Typ domu	Podmiot prowadzący	Liczba miejsc	Numer w rejestrze	Rodzaj wydanego zezwolenia	Numer i data wydania zezwolenia
1	Dom Pomocy Społecznej ul. Boh. Monte Casino 4 11-200 Bartoszyce tel. 89 762 21 22 dpsbartoszyce@poczta.onet.pl	dla osób przewlekłe somatycznie chorych i w podeszłym wieku	Powiat Bartoszycki	70	12	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.V.0913-2/08 10.04.2008 r.
2.	Dom Pomocy Społecznej ul. 9 Maja 7 11-330 Bisztynek tel. 89 718 84 25 dpsbisztynek@poczta.onet.pl	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety)	Powiat Bartoszycki	80	10	Zezwolenie warunkowe	S.I.8150-6/99 20.12.1999 r.
3	Dom Pomocy Społecznej Szczurkowo 25 11-210 Sępól tel. 89 762 25 75 dpsszczurkowo@wp.pl	dla osób w podeszłym wieku (kobiety)	Powiat Bartoszycki	43	9	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-005/09 22.03.2010 r.
4	Dom Pomocy Społecznej ul. Królewiecka 35 14-500 Braniewo tel. 55 644 23 58 pdpsbraniewo@interia.pl	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Powiat Braniewski	68	28	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.SK.9013-10/06 08.01.2007 r.
5	Dom Pomocy Społecznej 13-214 Uzdowo 18/19 tel. 23 696 54 16 dpsuzdowo@go2.pl	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Powiat Działdowski	97	5	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-010/07 14.03.2008 r.
6	Dom Pomocy Społecznej ul. Toruńska 17 82-300 Elbląg tel. 55 233 78 01 owos@elblag.com.pl	dla osób przewlekłe somatycznie chorych	Miasto Elbląg	106	29	Zezwolenie warunkowe	S.I.8150-17/99 05.01.2000. zm. PS.II.SK.9013- 11/05 03.10.2005 r.
7	Dom Pomocy Społecznej ul. Bema 8 82-300 Elbląg tel. 55 237 22 30 dpsdladzieci@wp.pl	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	Zgromadzenie Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi z/s w Warszawie	50	14	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.SK 9013-14/06 20.12.2006 r.
8	Dom Pomocy Społecznej ul. Kasprzaka 10 82-300 Elbląg tel. 55 235 69 20 zlwelblag@pro.onet.pl	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka w Katowicach	45	36	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.V.0913-3/08 23.12.2008 r.
9	Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c 82-300 Elbląg tel. 55 235 31 15 dps.elblag@wp.pl	dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Miasto Elbląg	20	35	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.SK 9013-17/06 22.01.2007 r.
10	Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 82-340 Tolkmicko tel. 55 231 61 63 dpstol@wp.pl	dla osób przewlekłe somatycznie chorych	Powiat Elbląski	116	31	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.V.9013-006/08 29.01.2009 r.
11	Dom Pomocy Społecznej Rangóry 82-300 Elbląg tel. 55 234 88 92/ 234 82 13 dpsrangory@neostrada.pl	dla osób przewlekłe somatycznie chorych (kobiety)	Powiat Elbląski	42	6	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.V.9013-007/08 11.03.2009 r.

12	Dom Pomocy Społecznej Władysławowo 4 82-300 Elbląg tel. 55 232 42 66 dpskrokus@interia.pl	dla osób przewlekłe somaticznie chorych (mężczyźni)	Powiat Elbląski	40	7	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.V.9013-005/08 26.01.2009 r.
13	Dom Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” ul. Kilińskiego 2 19-300 Elk tel. 87 610 20 39 tdom@eol.pl	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek	110	23	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-004/08 30.06.2008 r.
14	Dom Pomocy Społecznej Ul. Lipowa 1 19-321 Nowa Wieś Elcka tel. 87 619 74 81 dpsnwe@fantex.pl	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Powiat Elcki	280	8	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-015/06 15.02.2008 r.
15	Dom Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31 11-500 Giżycko tel. 87 428 25 73 gizycko@dps.pl	dla osób w podeszłym wieku	Powiat Giżycki	131	4	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.SK.9013-23/06 02.03.2007 r.
16	Dom Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 16 14-260 Lubawa tel. 89 645 21 53 Filia : ul. Dąbrowskiego 15B 14-200 Iława tel. 89 648 86 43 adres e-mail dla obydwu jednostek: dpsilawa@op.pl	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dla osób przewlekłe somaticznie chorych	Powiat Iławski	33 57	16	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-026/06 31.01.2008 r.
17	Dom Pomocy Społecznej ul. Iławska 42 14-240 Susz tel. 55 278 60 99 dpssusz@wp.pl	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla dorosłych	Powiat Iławski	100 (87 - dzieci) (13 - dorośli)	17	Zezwolenie warunkowe	S.I.8150-20/99 29.12.1999 r. zm. PS.II.SK.9013- 6/02 28.11.2002 r.
18	Dom Pomocy Społecznej ul. Wileńska 16 11-400 Kętrzyn tel. 89 752 27 90/752 42 40 dps_ketrzyn@poczta.onet.pl	dla osób przewlekłe somaticznie chorych	Powiat Kętrzyński	88	11	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-021/06 17.01.2008 r.
19	Dom Pomocy Społecznej ul. Młodkowskiego 19 11-700 Mragowo tel. 89 741 26 06 dps14@wp.pl	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	Powiat Mragowski	95	25	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-013/06 26.02.2008 r.
20	Dom Pomocy Społecznej EDO „Arka” Pl. Kościelny 5A 11-730 Mikołajki tel. 87 421 68 11 fax 87 421 66 64 mikołajki@luteranie.pl	dla osób w podeszłym wieku	Parafia Ewangelicko- Augsburska w Mikołajkach	100	15	Zezwolenie na czas nieokreślony	WZPS.0111/1/98 30.12.1998 r. 1) zm. PS.II.SK.9013- 6/03 11.12.2003 r. 2) zm. PS.II.SK. 9013-4/04 26.10.2004 r. 3) zm. PS.II.SK.9013-5/06 04.09.2006 r.
21	Dom Pomocy Społecznej 13-104 Napiwoda 58a tel. 89 625 21 53 psouu_nidzica@poczta.fm	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	24	1	Zezwolenie na czas nieokreślony	S.I.015-3-1/99 30.04.1999 r. 1) zm. S.II.9013-5/01 13.06.2001 r. 2) zm. PS.II.SK. 9013-7/03 26.11.2003 r. 3) zm. PS.II.SK.9013/12 /05 18.10.2005 r.

							4) zm. PS.II.SK.9013-9/06 02.11.2006 r.
22	Dom Pomocy Społecznej Nowe Grodziczno 14B 13-324 Grodziczno tel. 56 472 91 14 dpsgrodziczno@wp.pl	dla osób w podeszłym wieku	Powiat Nowomiejski	49	2	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.SK.9013-11/06 04.01.2007 r. zm. PS.IV.EB.0934-0002-001/10 26.02.2010 r.
23	Dom Pomocy Społecznej ul. Witosa 8 19-420 Kowale Oleckie tel. 87 523 82 36 dps@powiat.olecko.pl	dla osób w podeszłym wieku	Powiat Olecki	35	24	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.SK.9013-22/06 16.02.2007 r.
24	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” ul. Fałata 23 K 10-211 Olsztyn tel. 89 535 66 00/ fax 535 66 28 kombatant@kombatant.olsztyn.pl	dla osób przewlekłe somatycznie chorych	Miasto Olsztyn	143	30	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.SK.9013-25/06 12.02.2007 r.
25	Dom Rodzinny Dom Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” ul. Traktorowa 35 10-828 Olsztyn tel. 89 527 80 61 orew@poczta.onet.pl	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie	20	34	Zezwolenie na czas nieokreślony	S.II.9013/4/00 11.04.2001 r.
26	Dom Pomocy Społecznej ul. Paukszy 57 10-685 Olsztyn tel. 89 542 88 02 omrolszty@wp.pl	dla osób niepełnosprawnych fizycznie (niewidomych i słabowidzących)	Ośrodek Mieszkalno- Rehabilitacyjny w Olsztynie Polskiego Związku Niewidomych	90	33	Zezwolenie na czas nieokreślony	S.II.9013-7/00 12.12.2000 r. 1) zm. S.II.9013-7/00/01 26.03.2001 r. 2) zm. S.II.9013-4/01 11.06.2001 r. 3) zm. PS.II.9013-SK.2/02 19.06.2002 r. 4) zm. PS.II.SK.9013/4/03 11.06.2003 r. 5) zm. PS.II.SK.9013-8/05 23.08.2005 r. 6) zm. PS.II.0913-0001-003/09 28.12.2009 r. 7) zm. PS.IV.OL.9013-0002-001/10 06.04.2010 r.
27	Dom Pomocy Społecznej ul. Bałtycka 37A 10 – 144 Olsztyn tel. 89 521 33 93 dps_olsztyn@op.pl	dla osób przewlekłe somatycznie chorych	Miasto Olsztyn	41	38	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.SK.9013-8/06 27.10.2006 r.
28	Dom Pomocy Społecznej ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo tel. 89 514 85 74 dpsb@neostrada.pl	dla osób przewlekłe somatycznie chorych i w podeszłym wieku	Powiat Olsztyński	146	18	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-004/07 24.08.2007 r.
29	Dom Pomocy Społecznej Grazymy 1 11-036 Gietrzwałd tel. 89 513 14 61 grazymy@polbiznes.pl	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiat Olsztyński	94	19	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-005/07 05.10.2007 r.
30	Dom Pomocy Społecznej ul. Kajki 49 11-320 Jeziorany tel. 89 718 16 64 dpsj@neostrada.pl	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiat Olsztyński	145	22	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-007/07 11.01.2008 r.
31	Dom Pomocy Społecznej ul. Lipowa 9	dla osób przewlekłe somatycznie chorych	Powiat Olsztyński	54	20	Zezwolenie na czas	PS.II.9013-001/08 08.02.2008 r.

	11-042 Jonkowo tel. 89 512 91 26 dpsjonkowo@poczta.onet.pl	i w podeszłym wieku				nieokreślony	
32	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” ul. Park 5 11-015 Olsztynek tel. 89 519 50 20 dpsol@poczta.onet.pl	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Powiat Olsztyński	194	21	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-006/07 21.12.2007 r.
33	Dom Pomocy Społecznej ul. Łużycka 73 11-040 Dobrze Miasto tel. 89 616 13 62 dpsdobremiasto@wp.pl	dla osób przewlekłe somałyicznie chorych i w podeszłym wieku	Powiat Olsztyński	16	42	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-002/08 08.02.2008 r.
34	Dom Pomocy Społecznej "Michała Archaniola" ul. Gdańska 14 14-106 Szyldak tel. 89 647 66 05 szyldak@dps.pl	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie - Pomoc Maltańska	80	27	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.V.9013-001/09 15.01.2009 r. zm. PS.V.9031- 014/09 01.09.2009 r.
35	Dom Pomocy Społecznej Molza 18 14-105 Łukta tel. 89 647 50 51 dpsmolza@wp.pl	dla osób w podeszłym wieku	Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko- Mazurski	24	32	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.V.9013-004/08 01.04.2010 r.
36	Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki „BETEZDA” Ukta 31 12-210 Ruciane Nida tel. 87 421 62 93/421 66 64 mikalajki@luteranie.pl	dla osób przewlekłe psychicznie chorych i uzależnionych od alkoholu	Parafia Ewangelicko- Augsburska Św. Trójcy w Mikołajkach	40	39	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.UR.9013-12/06 28.12.2006 r.
37	Dom Pomocy Społecznej ul. Wielbarska 2 12-100 Szczytno tel. 89 624 22 88/ 624 64 97 Filia: ul. Sienkiewicza 3 Spychowo tel. 89 622 50 30 adres e-mail dla obydwu jednostek szcztyno@dps.pl	dla osób przewlekłe psychicznie chorych dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Powiat Szczywieński	171 25	13	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.UR.9013-19/06 13.02.2007 r.
38	Dom Pomocy Społecznej ul. 11 Listopada 12 11-600 Węgorzewo tel. 87 427 31 50 dpswegorzewo@neostrada.pl	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyźni)	Powiat Węgorzewski	320	3	Zezwolenie warunkowe	S.I.8150-2/99 20.12.1999 r.
39	Dom Pomocy Społecznej ul. Hozjusza 19 11-041 Olsztyn tel: 89 522 13 00 89 522 13 04 dom.opieki@laurentius.pl	dla osób w podeszłym wieku	Fundacja Laurentius z siedzibą w Olsztynie	30	40	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.SK.9013-6/05 12.07.2005 r.
40	Dom Pomocy Społecznej ul. Źródłana 2 11-500 Wydminy tel. 87 420 91 63 dps.wydminy@neostrada.pl	dla osób w podeszłym wieku	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach	20	41	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-003/08 19.02.2008 r.
41	Dom Pomocy Społecznej „JAŚKI” Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko tel./fax 87 520 22 08 spsioz@powiat.olecko.pl	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w Jaśkach k/Olecka	19	43	Zezwolenie na czas nieokreślony	PS.II.9013-005/08 01.08.2008 r.

1431

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania nowego brzmienia Załącznika do Statutu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik do Statutu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 111 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 83, poz. 1396, Nr 126, poz. 1978, Nr 148, poz. 2150 i Nr 184, poz. 2471) otrzymuje brzmienie:

„Załącznik do Statutu
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie

Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie

1. Jednostki budżetowe:

- 1) Państwowa Straż Rybacka z siedzibą w Olsztynie;
 - 2) Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego z siedzibą w Olsztynie;
 - 3) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Elblągu.
2. Gospodarstwa pomocnicze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:
- 1) Warmińsko-Mazurski Zarząd Przejść Granicznych z siedzibą w Grzechotkach;
 - 2) Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Olsztynie.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziwowski

1432

UCHWAŁA Nr XXXI(163)10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lelkowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), Rada Gminy w Lelkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie

Gminy Lelkowo, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lelkowo, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Kaczor

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI(163)10
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 25 lutego 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelkowo.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelkowo zobowiązany jest:

- do posiadania pojazdów specjalistycznych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, rozwiewanie odebranych odpadów oraz roznoszenie przykrych odorów (woni) - zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, oznakowanych w trwały i widoczny sposób, umożliwiające identyfikację podmiotu świadczącego usługi (m. in. nazwa przedsiębiorcy, adres, numer telefonu kontaktowego), wyposażonych w właściwe narzędzie do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych, zapewniających właściwy standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie świadczącej usługi,
- udokumentować zdolność odbierania odpadów komunalnych poprzez wykazanie posiadania bazy

technicznej niezbędnej do tego celu, w tym także do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów lub podpisać stosowną umowę z właścicielem takich urządzeń,

- posiadać odpowiedni potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów oraz przekazywać ją do Urzędu Gminy zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi,
- odpady komunalne z terenu Gminy Lelkowo przekazywać na wysypisko Odpadów Komunalnych w Braniewie,
- właściwego sprzętu technicznego umożliwiającego odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów,
- możliwość bieżącej konserwacji i mycia pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów komunalnych przy użyciu środków chemicznych zmniejszających ryzyko zagrożenia epidemiologicznego,
- posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu odpadów komunalnych.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI(163)10
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 25 lutego 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lelkowo.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lelkowo zobowiązany jest:

- do posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 193, pozycja 1617), zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, oznakowanych w trwały i widoczny sposób, umożliwiające identyfikację podmiotu świadczącego usługi (m. in. nazwa przedsiębiorcy, adres, numer telefonu kontaktowego), zapewniających właściwy standard

bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie świadczącej usługi,

- pojazdy asenizacyjne powinny być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik, miejsca, w których może nastąpić przeciek nieczystości powinny być dodatkowo zabezpieczone rynną odprowadzającą przeciek do dodatkowego zbiornika,
- odbieranie nieczystości ciekłych musi nastąpić w przeciągu 2 dni od dnia zgłoszenia przez usługobiorcę,
- możliwość bieżącej konserwacji i mycia pojazdów wykorzystywanych do transportu nieczystości ciekłych przy użyciu środków chemicznych zmniejszających ryzyko zagrożenia epidemiologicznego we własnym zakresie lub przedstawiając umowę z firmą specjalistyczną.

1433

UCHWAŁA Nr LII/234/10

Rady Gminy Prostki

z dnia 17 marca 2010 r.

**w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości za usługi
w zakresie usuwania nieczystości komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Prostki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- 1) za jednorazowe opróżnienie pojemników z odpadów komunalnych:
 - a. typu SM 110L - 10,95 zł (pojemnik własny); 12,68 zł (pojemnik jest własnością podmiotu odbierającego odpady),
 - b. typu PA 1100L - 77,80 zł (pojemnik własny); 79,55 zł (pojemnik jest własnością podmiotu odbierającego odpady),
- 2) za usuwanie odpadów komunalnych gromadzonych w workach foliowych do 120 litrów - 10,89 zł/worek,
- 3) za usuwanie odpadów komunalnych z załadunkiem ręcznym - 99,93 zł/m³.

§ 2. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od współwłaścicieli lokali mieszkalnych:

- 1) za odbiór odpadów komunalnych w przeliczeniu na jedną osobę - 6,81 zł.

§ 3. Ustala się górne stawki opłat za usuwanie nieczystości płynnych:

- 1) przy jednorazowym opróżnianiu zbiornika bezodpływowego i transporcie nieczystości do oczyszczalni ścieków:
 - a. do 10 km - 9,93 zł/m³,
 - b. powyżej 10 km - 14,34 zł/m³,

- 2) za utylizację bytowych nieczystości płynnych - 4,17 zł/m³.

§ 4. Opłaty zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT 7 %.

§ 5. Rozliczanie wykonanych usług następować będzie według ilości usuniętych nieczystości zgodnie z zawartą umową pomiędzy właścicielem lub zarządcą nieruchomości a podmiotem wykonującym usługę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prostki.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIV/157/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania nieczystości komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne lub podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Strojcki

1434

UCHWAŁA Nr XXXVI/180/2010

Rady Gminy Lubomino

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

**w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubomino.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) - Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubomino stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubomino stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/180/2010
Rady Gminy Lubomino
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubomino powinien posiadać:

1. Specjalistyczny sprzęt transportowy dopuszczony do ruchu drogowego przystosowany do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o pojemności 110 dm³, 1100 dm³, KP-7 i HDS spełniając warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym;

2. Sprzęt informatyczny pozwalający na prowadzenie ewidencji przekazanych odpadów;
3. Aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetwarzania lub unieszkodliwiania przez instalację i urządzenie;
4. Wpis o działalności gospodarczej;
5. Aktualne zezwolenie na transport odpadów.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/180/2010
Rady Gminy Lubomino
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubomino.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubomino powinien posiadać:

1. Pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne i sanitarno-porządkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych oraz warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

2. Sprzęt informatyczny pozwalający na prowadzenie ewidencji przekazanych odpadów;
3. Aktualną umowę umożliwiającą przekazanie nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich lub w Lubominie;
4. Wpis o działalności gospodarczej;
5. Aktualne zezwolenie na transport odpadów.

1435

UCHWAŁA Nr XXXIX/241/10 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 kwietnia 2010 r.

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Znamierowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2009 ROK.

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
I DOCHODY OGÓŁEM	18 244 790,92	17 158 158,68	94%
w tym:			
dochody własne	5 439 016,00	5 549 897,34	102%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finans. programów i projektów ze środków Unii Europejskiej (Kapitał Ludzki)	488 899,53	473 732,80	97%
Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin. (świadczenia rodzinne, zasiłki, dopłata do paliwa)	3 647 625,67	3 494 201,82	96%
Dotacja celowa z bud. państw. na zad. bież. realiz. przez gminę na pod. porozumień z org. admin. rząd. (cementarz jeniecki, zakup książek do bibliotek, przyuczenie zawodu)	163 041,72	137 183,25	84%
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop. dożyw. utrzymanie GOPS, stypendia dla uczniów)	827 500,00	813 238,82	98%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. Bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. sam. teryt. (Festyn Sarnowo-Koniewo)	4 700,00	4 692,53	100%
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zad. Bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program Integracji Społecznej)	203 791,00	155 632,12	76%
Subwencja oświatowa	4 164 819,00	4 164 819,00	100%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 223 277,00	2 223 277,00	100%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 570,00	69 570,00	100%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 474,00	41 474,00	100%
Dotacja z fund. celowych na finans. kosztów realizacji inwestycji	30 440,00	30 440,00	100%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na fin. progr. i projektów realiz. przez jedn. sektora finansów publicznych (wodociąg-oczyszczalnia, świetlice wiejskie)	449 834,00	0,00	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (samochód strażacki OSP Rogóż)	490 803,00	0,00	0%
II WYDATKI OGÓŁEM	23 873 694,92	18 316 262,40	77%
w tym:			
wydatki bieżące	19 558 470,92	16 797 276,78	86%
wydatki inwestycyjne	4 315 224,00	1 518 985,62	35%
NADWYŻKA	-	-	
DEFICYT	-5 628 904,00	-1 158 103,72	21%
Niedobór pokryto:			
Kredyt bankowy	4 739 915,00	269 114,42	6%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	888 989,00	888 989,30	100%
W 2009 roku pobrano kredyt w wysokości	- 900.000,00 zł		
Pokryto niedobór w wysokości	- 269.114,42 zł		
Pozostały kredyt w wysokości	- 630.885,58 zł		
zostanie przeznaczony na pokrycie niedoboru w budżecie gminy na 2010 rok			

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	%
O10			Rolnictwo	815 970,57	679 393,10	83%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 950,00	46 380,00	25%
		O690	wpływy z różnych opłat - dopłata do wodociągu	60 000,00	46 380,00	77%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	122 950,00	0,00	0%
	O1095		Pozostała działalność	633 020,57	633 013,10	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej (dopłata do paliwa)	628 320,57	628 320,57	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. Bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. sam. teryt. (Festyn Sarnowo-Koniewo)	4 700,00	4 692,53	100%
O20			Leśnictwo	7 000,00	10 512,60	150%
	O2095	O750	Pozost. działaln. - dzierz. obw. Łowieckich	7 000,00	10 512,60	150%
600	60016		Transport i łączność - utrzymanie dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	100%
		6260	Dotacja z funduszy celowych na finans. kosztów realizacji inwest. (Modernizacja drogi Koniewo-Zytowo)	20 000,00	20 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 440,00	848 568,24	165%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 500,00	674 379,29	192%
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 650,17	103%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe)	90 000,00	76 473,51	85%
		O870	wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	250 000,00	588 482,18	235%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	3 773,43	75%
	70095		Pozostała działalność	163 940,00	174 188,95	106%
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	
		O830	wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe	150 000,00	162 431,11	108%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	999,47	67%
		O970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)	2 000,00	250,37	13%
		6260	Dotacje otrzymane z fund. celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. sektora finans. publicznych (Zaręby - remont dachu)	10 440,00	10 440,00	100%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100%
		2020	dotacja celowa z bud. państ. na zad. bież. realiz. przez gminę na pod. porozumień z org. admin. rząd.	5 000,00	5 000,00	100%
750			Administracja publiczna	66 700,00	75 034,00	112%
	75011	O690	wpływy z różnych opłat (za dowody osobiste)	1 000,00	532,50	53%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	58 000,00	58 000,00	100%
	75023	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (odstąpienie od umowy - dowóz uczniów)	0,00	1 800,00	
	75023	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych (za opóźnienie robót budowl.- wymiana okien G. Łaniewo)	0,00	225,75	
	75023	O690	wpływy z różnych opłat (opłata za specyfikację dok.,)	700,00	586,01	84%
	75023	O970	wpływy z różnych dochodów (wpłata z lat ubiegłych - rob. publiczne oraz rozlic. za eksploatację budynku UG)	7 000,00	13 889,74	198%
751			Urzędy Naczelnych Organów	18 726,00	18 126,00	97%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Aktualizacja rejestru wyborców)	1 093,00	1 093,00	100%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Wybory do rad gmin)	1 570,00	970,00	62%
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Wybory do Parlamentu Europejskiego))	16 063,00	16 063,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 803,00	0,00	0%
	75412	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (samochód strażacki)	490 803,00	0,00	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 802 316,00	4 537 961,57	94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 000,00	1 507 370,12	85%
		O310	Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	979 214,99	78%
		O320	Podatek rolny	260 000,00	304 550,65	117%
		O330	Podatek leśny	196 000,00	206 879,00	106%
		O340	Podatek od środków transport.	40 000,00	3 417,00	9%
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	691,68	
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	0,00	0%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2 233,20	223%
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	768,28	38%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 209,32	144%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 406,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 817 500,00	1 907 550,54	105%
		O310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	595 896,19	95%
		O320	Podatek rolny	1 050 000,00	1 121 284,74	107%
		O330	Podatek leśny	7 500,00	8 028,90	107%
		O340	Podatek od środków transport.	14 000,00	26 787,49	191%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 084,60	71%
		O370	Podatek od posiadania psów	3 000,00	5 322,00	177%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 500,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na	3 000,00	550,00	18%

			podstawie odrębnych ustaw			
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych-Urząd Skarb.	60 000,00	97 050,41	162%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	44 046,21	110%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. terytorialnego na podst. Ustaw	67 150,00	75 933,49	113%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	29 350,75	133%
		O480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 150,00	46 582,74	103%
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	1 152 666,00	1 047 107,42	91%
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 149 366,00	1 044 776,00	91%
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	3 300,00	2 331,42	71%
758			Różne rozliczenia	6 549 140,00	6 565 904,45	100%
	75801	2920	Subwencja oświatowa	4 164 819,00	4 164 819,00	100%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 474,00	41 474,00	100%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 223 277,00	2 223 277,00	100%
	75814	O920	Pozostałe odsetki od środków na rach. Bankowym	50 000,00	66 764,45	134%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 570,00	69 570,00	100%
801			Oświata i Wychowanie	173 481,72	146 132,99	84%
	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (Pomoce dydaktyczne - Radosna szkoła)	17 978,00	16 487,74	92%
	80195	2020	dotacja celowa z bud. państ. na zad. bież. realiz. przez gminę na pod. poroz. z org. admin. rząd. (przyuczenie zawodu)	155 371,72	129 513,25	83%
	80195	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	132,00	132,00	100%
852			Pomoc społeczna	3 699 280,10	3 519 030,58	95%
	85212	O970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	1 000,00	22 270,43	2227%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne- dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. bieżących (świad. rodzinne)	2 806 716,00	2 654 382,75	95%
	85213	2010	Dotacja na ubezpiecz. zdrowotne podopiecznych	16 643,00	16 152,40	97%
	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	8 707,00	8 246,82	95%
	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych	119 220,10	119 220,10	100%
	85214	2030	Dotacja na zadania własne (zasiłki dla podopiecznych)	245 687,00	244 007,16	99%
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie GOPS)	142 516,00	142 516,00	100%
	85228	O970	Wpływy z różnych dochodów - usługi opiekuńcze	3 000,00	4 602,80	153%
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własn. zad. bieżących gminy-dożywianie dzieci	152 000,00	152 000,00	100%
	85295	2023	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zad. Bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej (Program Integracji Społecznej)	203 791,00	155 632,12	76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 899,53	473 732,80	97%
	85395		Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	488 899,53	473 732,80	97%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej	433 788,58	422 808,85	97%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	55 110,95	50 923,95	92%
854	85415		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	260 480,00	249 849,10	96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (stypendia dla uczniów)	260 480,00	249 849,10	96%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	61 475,00	0,00	0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 475,00	0,00	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	61 475,00	0,00	0%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	271 079,00	8 913,25	3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 409,00	6 243,25	2%
		O830	wpływy z usług - wynajęcie sali na wesela i wywóz nieczystości	3 000,00	6 243,25	208%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	265 409,00	0,00	0%
	92116		Biblioteki	2 670,00	2 670,00	100%
		2020	Dotacja celowa z bud. państ. na zad. bież. realiz. przez gminę na pod. porozumień z org. admin. rząd. - zakup książek	2 670,00	2 670,00	100%
OGÓŁEM DOCHODY				18 244 790,92	17 158 158,68	94%
w tym:						
			dochody własne	5 439 016,00	5 549 897,34	102%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej (Kapitał Ludzki)	433 788,58	422 808,85	97%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej - finans. programów i projektów ze środków budżetu państwa (Kapitał Ludzki)	55 110,95	50 923,95	92%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin. (świadczenia rodzinne, zasiłki, dopłata do paliwa)	3 647 625,67	3 494 201,82	96%
		2020	Dotacja celowa z bud. państ. na zda. bież. realiz. przez gminę na pod. porozumień z org. admin. rząd. (cmentarz jeniecki, zakup książek do bibliotek, przyuczenie zawodu,)	163 041,72	137 183,25	84%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop. dożyw. utrzymanie GOPS, stypendia dla uczniów)	827 500,00	813 238,82	98%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. Bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. sam. teryt.	4 700,00	4 692,53	100%
		2023	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zad. Bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 791,00	155 632,12	76%
		2920	Subwencja oświatowa	4 164 819,00	4 164 819,00	100%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 223 277,00	2 223 277,00	100%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 570,00	69 570,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 474,00	41 474,00	100%
		6260	Dotacja z fund. celowych na finans. kosztów realizacji inwestycji	30 440,00	30 440,00	100%
		6298	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na fin. progr.i projektów realiz. przez jedn. sektora finansów publicznych	449 834,00	0,00	0%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	490 803,00	0,00	0%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 073 210,57	1 384 322,32	67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 345 000,00	671 564,32	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	828,11	21%
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 109,50	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 263,52	58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	596 162,19	54%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 950,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 050,00	47 201,00	61%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	25 661,79	86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	25 661,79	86%
	01095		Pozostała działalność	698 210,57	687 096,21	98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	34 000,00	33 485,60	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,40	664,40	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,80	107,80	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 735,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 562,81	24 161,32	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 185,00	4 941,53	69%
		4430	Różne opłaty i składki	616 000,56	616 000,56	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	782 055,00	660 543,37	84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	22 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	760 055,00	660 543,37	87%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,00	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	99 665,36	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	7 908,61	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	16 585,40	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 375,58	79%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	3 531,00	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	177 845,00	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	160 129,56	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 410,07	78%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 320,00	55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	3 173,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 982,00	104 023,76	69%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	79 000,00	77 516,03	98%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 369 372,00	884 848,76	65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	115 265,58	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 533,79	39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	87 731,79	49%
	70095		Pozostała działalność	1 121 372,00	769 583,18	69%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	820,45	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	201 200,60	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 956,69	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	33 572,65	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	4 851,03	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	12 962,60	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 200,00	171 088,09	53%
		4260	Zakup energii	18 500,00	11 301,32	61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	99 437,89	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 646,00	71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 672,00	9 672,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 181,00	98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	205,86	21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	194 192,20	58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 574,80	54%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,75	3 348,75	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651,25	1 651,25	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 153 437,00	2 676 134,99	85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	58 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 750,00	43 750,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 506,00	5 506,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 137,00	7 137,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 207,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
	75022		Rady gmin	106 000,00	102 050,09	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 160,00	70 823,33	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 326,76	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 900,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin	2 923 301,00	2 499 261,71	85%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 000,00	1 605 430,05	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	106 235,83	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	235 125,71	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	33 934,25	77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 720,00	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 426,39	91%
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 746,55	68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 165,48	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 898,50	78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	9 238,86	62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	9 254,70	71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	3 631,39	23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 758,53	87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 244,00	54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 501,00	27 501,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 297,98	88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	7 532,46	63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	4 273,73	61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	202 249,06	43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	22 597,24	81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 906,00	0,00	0%
		2820	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom	8 763,00	0,00	0%
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	32 143,00	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	25 230,00	16 823,19	67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież	4 230,00	3 478,00	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 166,23	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	375,00	9%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 803,96	98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 726,00	18 126,00	97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	387,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin	1 570,00	970,00	62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	870,00	59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12,85	12,85	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,08	2,08	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85,07	85,07	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 063,00	16 063,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,61	520,61	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,47	84,47	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 447,74	3 447,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,36	1 397,36	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 509,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,82	1 183,82	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	737 737,00	71 082,97	10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 597,00	70 943,96	10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 534,80	30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	867,38	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	1,91	5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 078,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	22 282,24	60%
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 467,57	75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 005,06	88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 705,00	52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 002,00	5 002,00	38%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 204,00	0,00	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 301,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	140,00	139,01	99%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmierniej wysokości	135,00	134,01	99%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmierniej wysokości	5,00	5,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	116 000,00	99 950,13	86%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	116 000,00	99 950,13	86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 653,84	97%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	22 404,00	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 609,02	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 283,27	86%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 500,00	15 220,85	28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	15 220,85	28%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	53 500,00	15 220,85	28%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	116 300,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 300,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	116 300,00	0,00	0%
851			OCHRONA ZDROWIA	46 931,00	40 436,03	86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 831,00	40 436,03	88%
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zał. do SFP	15 800,00	15 071,40	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	619,10	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	100,51	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	20 479,89	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 220,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 788,00	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,13	79%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 606 241,10	4 222 738,52	92%
	85202		Domy pomocy społecznej	112 200,00	83 240,05	74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 200,00	83 240,05	74%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 946 034,00	2 796 024,79	95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 966,00	2 577 070,63	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 560,00	151 714,19	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384,00	8 915,17	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 203,00	23 918,75	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 913,00	3 880,90	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 881,91	95%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 256,00	15 256,00	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 615,00	1 590,00	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	565,98	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 627,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 658,00	98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 266,26	97%
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	25 350,00	24 399,22	96%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 350,00	24 399,22	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 467,10	418 116,91	86%
		3110	Świadczenia społeczne	486 867,10	416 516,91	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 000,00	124 145,17	71%
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	124 145,17	71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 299,00	446 332,05	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	289 898,37	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 019,64	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	47 965,72	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 585,00	7 538,51	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 516,00	13 561,40	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 826,90	92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	489,46	70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 111,18	56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 498,00	6 498,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 133,00	97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	313,27	31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 256,60	21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 100,00	22 848,21	52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 851,55	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	19 996,66	53%
	85295		Pozostała działalność	355 791,00	307 632,12	86%
		2833	dotacja celowa z budżetu na fin. zad. zleconych	182 791,00	134 635,91	74%
		3110	Świadczenia społeczne	145 600,00	145 600,00	100%
		4173	Wynagrodzenie bezosobowe - PIS	7 650,00	7 650,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia - PIS	8 500,00	8 499,06	100%
		4303	Zakup usług pozostałych - PIS	4 850,00	4 847,15	100%
852			Ogółem wydatki na pomoc społeczną ze środków własnych	940 961,00	730 581,17	78%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	510 339,53	495 172,80	97%
	85395		Pozostała działalność - Kapitał Ludzki	510 339,53	495 172,80	97%
		3119	Świadczenia społeczne	21 440,00	21 440,00	100%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 151,36	51 315,74	95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,26	2 306,79	95%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,36	2 818,68	81%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,14	126,71	81%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 572,52	22 906,49	93%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 153,47	3 099,14	98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 959,86	3 783,27	96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	511,51	500,11	98%

		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	163 111,53	161 590,31	99%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	27 424,81	27 156,68	99%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	76 256,87	71 493,66	94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 574,11	11 810,92	94%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 330,20	1 309,15	98%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	59,80	58,85	98%
		4308	Zakup usług pozostałych	101 673,76	100 934,59	99%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 021,17	7 783,34	97%
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 101,18	2 971,42	72%
		4419	Podróże służbowe krajowe	723,62	556,95	77%
		4448	Odpis na fundusz socjalny	870,86	870,86	100%
		4449	Odpis na fundusz socjalny	39,14	39,14	100%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	287,09	287,09	100%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,91	12,91	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	979 666,00	533 037,83	54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	24 673,60	16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	24 673,60	45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 475,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 525,00	0,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami	91 000,00	20 000,00	22%
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. Państwa	91 000,00	20 000,00	22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	185 537,29	67%
		4260	Zakup energii	178 000,00	152 461,83	86%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	31 945,87	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	878,40	5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	251,19	1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	14 623,27	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 623,27	81%
	90095		Pozostała działalność	438 666,00	288 203,67	66%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 228,08	12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	196 557,83	67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 214,89	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	31 056,98	65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 746,73	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	263,00	9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 742,82	22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 995,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	702,00	35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 030,34	80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00	22 666,00	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 219 186,00	535 589,37	44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 142,00	440 088,28	40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 407,00	364 047,08	86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	76 041,20	52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 409,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 511,00	0,00	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. innych jednostek sektora finans. publicznych (Świetlica Rogóż - realizow. przez GOK)	79 815,00	0,00	0%
	92116		Biblioteki	126 044,00	95 501,09	76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 044,00	95 501,09	76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 550,00	16 149,01	30%
	92695		Pozostała działalność	53 550,00	16 149,01	30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 961,18	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 868,00	75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 719,83	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	0%
			Razem wydatki	15 841 251,20	11 658 352,95	74%
			Wydatki na "Oświatę i Wychowanie" w/g zał. do dz. 801 i 854	8 032 443,72	6 657 909,45	83%
			OGÓŁEM WYDATKI ŁĄCZNIE Z OŚWIATĄ	23 873 694,92	18 316 262,40	77%

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	%
			WYDATKI OGÓŁEM	8 032 443,72	6 657 909,45	83%
			WYDATKI PŁATNE Z SUBWENCJI	4 164 819,00	4 164 819,00	100%
			WYDATKI PŁATNE z BUDŻETU GM.	3 867 624,72	2 493 090,45	64%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 384 603,72	6 073 790,30	82%
	80101		Szkoły podstawowe	4 084 550,00	3 435 094,77	84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	144 579,02	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 000,00	2 232 982,13	87%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	158 668,32	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	380 500,18	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 600,00	60 515,80	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 122,70	41%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	139 720,00	139 720,00	100%
			Razem wydatki płacowe rozdz. 80101	3 582 320,00	3 125 088,15	87%
			Razem wydatki rzeczowe rozdz. 80101	502 230,00	310 006,62	62%
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między JST	3 760,00	3 760,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 542,00	111 380,13	59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 428,00	29 925,10	95%
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 689,67	79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 682,00	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 442,68	76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	3 331,99	40%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	6 673,72	67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 997,15	100%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 474,00	62%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	637,22	53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	500,00	26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	52 512,96	44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 980,00	278 218,74	83%
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	141 000,00	110 880,93	79%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 659,78	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	114 812,68	88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 146,16	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	19 585,26	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 153,93	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 980,00	7 980,00	100%
	80110		Gimnazja	1 898 510,00	1 531 573,27	81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	64 839,55	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	921 459,97	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 576,89	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	157 739,88	83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	24 616,04	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	26 497,14	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	51 514,39	73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 803,18	60%
		4260	Zakup energii	26 500,00	22 386,08	84%
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	112 874,57	45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	210,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 450,17	79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 345,52	39%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 483,06	37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 428,85	95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 290,00	66%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	63 260,00	63 260,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	22,64	2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	775,34	43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0%
			Razem wydatki płacowe w dz. 80110	1 509 760,00	1 325 989,47	88%
			Razem wydatki rzeczowe w dz. 80110	388 750,00	205 583,80	53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	761 510,00	580 138,35	76%
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	7 000,00	3 654,30	52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,00	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	48 991,09	78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	2 478,46	51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 801,48	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 220,42	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 252,00	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	29 412,69	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 800,00	440 569,91	77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 792,00	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 000,00	844,00	84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 800,00	17 514,94	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	16 496,00	62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 018,94	17%
	80195		Pozostała działalność	272 253,72	231 250,23	85%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 100,00	38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00	44 350,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 416,66	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 109,36	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	1 460,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 903,72	132 564,21	82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	42 250,00	42 250,00	100%
			Razem wydatki płacowe w dz. 80195	111 350,00	98 686,02	89%
			Razem wydatki rzeczowe w dz. 80195	160 903,72	132 564,21	82%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	647 840,00	584 119,15	90%

	85401		Świetlice szkolne	371 680,00	329 903,58	89%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 745,93	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	233 125,88	88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 659,68	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	39 353,07	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 769,02	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 670,00	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	14 580,00	14 580,00	100%
			Razem wydatki płacowe w dz. 85401	368 680,00	326 903,58	89%
			Razem wydatki rzeczowe w dz. 85401	3 000,00	3 000,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 160,00	254 215,57	92%
		3240	Stypendia dla uczniów	247 538,00	236 224,47	95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 622,00	17 991,10	63%
			OGÓŁEM WYDATKI PŁACOWE:	5 760 090,00	5 040 005,03	87%
		w tym :				
	80103		Klasy zero	187 980,00	163 337,81	87%
	80101		Szkoły Podstawowe	3 582 320,00	3 125 088,15	87%
	80195		Różna działalność	111 350,00	98 686,02	89%
	80110		Gimnazja	1 509 760,00	1 325 989,47	88%
	85401		Świetlice szkolne	368 680,00	326 903,58	89%
			subwencja oświatowa	3 989 815,00	3 989 815,00	100%
			brak na płace	-1 770 275,00	-1 050 190,03	59%

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wydatki na 31.12.2009 r
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	środki z Ag. Nier. Rolnych	środki pochodz. z innych źródeł dotacje i śr. z budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr. unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo	1 104 000	1 104 000	1 104 000	0	-	0	643 363,19
	O1010	Dokumentacja na bud. sieci wod. Łaniewo-Bobrownik-Długoleka	41 000	41 000	41 000				40 455,00
	O1010	Dokumentacja na bud. sieci wodoc. Jagoty	15 000	15 000	15 000				14 300,00
	O1010	Dokumentacja na rozbudowę wodociągu Blanki	9 000	9 000	9 000				0,00
	O1010	Dokumentacja na rozbudowę wodociągu Kierz	37 000	37 000	37 000				500,00
	O1010	Dokumentacja na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Świętnik-Kłębowo-Łabno-Kraszewo	222 000	222 000	222 000				221 050,99
	O1010	Modernizacja sieci wodociągowej Runowo-Babinek	80 000	80 000	80 000				15 616,00
	O1010	Budowa wodociągu Łaniewo-Bobrownik-Długoleka-Pomorowo-Nowosady-Kraszewo-Jagoty	700 000	700 000	700 000				351 441,20
600		Transport i łączność - drogi gminne	224 982	224 982	204 982	0	20 000	-	181 539,79
	60016	Dokumentacja na utwardzenie drogi gminnej o długości 260 m od drogi krajowej do budynku Zespołu Szkół w Rogożu	15 000	15 000	15 000				0,00
	60016	Modernizacja drogi gminnej od szosy do osady koniewo (PGR)	13 000	13 000	13 000				12 399,76
	60016	Modernizacja drogi gminnej Koniewo-Żytowo	41 000	41 000	21 000		20 000		40 455,00
	60016	Modernizacja drogi gminnej od szosy do Nowosad	20 000	20 000	20 000				0,00
	60016	Dokumentacja na chodnik Miłogórze	5 000	5 000	5 000				0,00
	60016	Zakup przystanków	14 000	14 000	14 000				12 516,03
	60016	Zakup samochodu ciężarowego	65 000	65 000	65 000				65 000,00
	60016	dokumentacja na budowę chodnika: Kraszewo, Łaniewo oraz wykonanie chodnika w Kraszewie	51 982	51 982	51 982				51 169,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	524 000	524 000	513 560	-	10 440,00	-	289 498,79
	70005	Opracow. miejscow. planu zagosp. przestrzennego gminy	115 000	115 000	115 000				71 231,78
	70005	Studium kierunków zagosp. przestrzennego gminy	43 000	43 000	43 000				16 500,01
	70095	Zakup maszyn stolarskich (piła tarczowa, elektryczna, piła spalinowo-łańcuchowa, agregat spalinowo-prądowłórczy)	14 000	14 000	14 000				7 574,80
	70005	Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	20 000	20 000	20 000				0,00
	70095	Babinek 24	10 000	10 000	10 000				3 471,72
	70095	Bugi 13	10 000	10 000	10 000				9 041,50
	70095	Markajmy 38	35 000	35 000	35 000				23 245,18
	70095	Strykowo 11	20 000	20 000	20 000				10 500,00
	70095	Zaręby 4	50 000	50 000	39 560		10 440,0		49 601,66
	70095	Staburny 1	30 000	30 000	30 000				19 165,59
	70095	Kłębowo 16	14 000	14 000	14 000				0,00
	70095	Łaniewo 57	20 000	20 000	20 000				0,00
	70095	Drwęca 4	15 000	15 000	15 000				0,00
	70095	Markajmy 3 (Lecznica)	50 000	50 000	50 000				40 234,25
	70095	Runowo 24	2 000	2 000	2 000				0,00

	70095	Kierz 8	8 000	8 000	8 000				1 498,57
	70095	Kraszewo 33	8 000	8 000	8 000				4 000,00
	70095	Koniewo 6	5 000	5 000	5 000				0,00
	70095	Kłębowo 42	20 000	20 000	20 000				8 980,73
	70095	Jarandowo 1	35 000	35 000	35 000				24 453,00
750		Administracja Publiczna	498 000	498 000	498 000	-	-	-	224 846,30
	75023	Budynek Urzędu Gminy	400 000	400 000	400 000				170 449,06
	75023	Zakup komputerów	28 000	28 000	28 000				22 597,24
	75023	Wykonanie instalacji systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy	50 000	50 000	50 000				30 800,00
	75023	Dokumentacja na zagospodarowanie placu, remont garaży, budowa jednego garażu przy budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000				1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 002	13 002	13 002	0	0	0	5 002,00
	75412	Remiza OSP Rogóż - wymiana drzwi garażowych	8 000	8 000	8 000			-	0,00
	75412	Aktualizacja studium do projektu zakupu samochodu strażackiego	5 002	5 002	5 002				5 002,00
801		Oświata i wychowanie	125 000	125 000	125 000	-	-	-	52 512,96
	80101	Szkoła Kłębowo	15 000	15 000	15 000				13 995,19
	80101	Szkoła Rogóż	30 000	30 000	30 000				17 517,02
	80101	Szkoła Runowo	20 000	20 000	20 000				13 121,72
	80101	Szkoła Kraszewo	25 000	25 000	25 000				7 879,03
	80101	dokumentacja na dobudowę klas lekcyjnych szkoła Kraszewo	30 000	30 000	30 000				0,00
	80110	Gimnazjum Kraszewo	5 000	5 000	5 000				0,00
852		Pomoc Społeczna	6 000	6 000	6 000	-	-	-	1 256,60
	85219	Zakup komputerów	6 000	6 000	6 000				1 256,60
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90 000	90 000	90 000	0	0	0	24 924,79
	90001	Dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - Rogóż	25 000	25 000	25 000				0,00
	90001	Dokumentacja na budowę przyłącza kanalizacyjnego Pilnik	5 000	5 000	5 000				273,60
	90001	Dok. budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Babiak	12 000	12 000	12 000				11 590,00
	90001	Opracowanie dokument. na budowę sieci kanalizac. i oczyszczalni ścieków w Kraszewie	13 000	13 000	13 000				12 810,00
	90015	Założenie oświetlenia ulicznego Rogóż	35 000	35 000	35 000				251,19
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	493 000	493 000	289 000	-	-	204 000	76 041,20
	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Morawie	300 000	300 000	141 000			159 000	0,00
	92109	Świetlica Morawa - dokumentacja	15 000	15 000	15 000			0	13 500,00
	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej Nowosady	60 000	60 000	15 000			45 000	0,00
	92109	Świetlica Koniewo - wykonanie szamba	15 000	15 000	15 000				14 986,82
	92109	Świetlica Ignalin 8 - remont elewacji, przemurowanie komina c.o.	33 000	33 000	33 000				30 414,13
	92109	Świetlica Kraszewo 34 - remont dachu, elewacja - przemur. komina c.o.	30 000	30 000	30 000				7 140,25
	92109	Świetlica Rogóż - modernizacja kotłowni	30 000	30 000	30 000				0,00
	92109	Dokumentacja na remont i modernizację świetlicy Rogóż	10 000	10 000	10 000				10 000,00
OGÓŁEM			3 077 984	3 077 984	2 843 544	0	30 440	204 000	1 498 985,62

1436

UCHWAŁA Nr XL/36/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku, zwany dalej „planem”.

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr XXIII/48/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

- a) niniejszy tekst planu miejscowego,
- b) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- c) rozstrzygnięcie o zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- d) rozstrzygnięcia w sprawie sposobu uwzględnienia uwag do planu, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania gminnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na rysunku planu miejscowego następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

- a) granice opracowania planu,
- b) linie rozgraniczające obszary funkcjonalne, ściśle określone,
- c) linie rozgraniczające obszary funkcjonalne, orientacyjne,
- d) oznaczenia cyfrowo-literowe obszarów funkcjonalnych,
- e) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 4. Ileć w przepisach niniejszej uchwały i rysunku planu jest mowa bez bliższego określenia o:

- 1) „teren” - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 2) „linii rozgraniczającej” - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne;
- 3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana (lico) budynku; w kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki; dopuszcza się możliwość wysunięcia ryzalitów, balkonów, tarasów, ganków - maksymalnie na długość 1/3 elewacji frontowej;

- 4) budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
- 5) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
- 6) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;
- 7) „powierzchni zabudowy” - należy przez to rozumieć powierzchnię rzutu poziomego budynków mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej; do powierzchni zalicza się również prześwity, przejścia oraz rampy, studzienki, wjazdy do garaży itp. elementy budynku mające oparcie na ziemi;
- 8) „powierzchni terenu biologicznie czynnego” - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością lub wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50 % sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m²;
- 9) „urządzeniach towarzyszących” - należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami rozgraniczającymi;
- 10) „zabudowie usługowej, usługach” - należy przez to rozumieć obiekty służące zaspokajaniu potrzeb ludności (w tym handlu) oraz obiekty, w których nie wytwarza się dóbr materialnych na skalę przemysłową tj. wieloseryjną;
- 11) „przeznaczeniu podstawowym” - należy przez to rozumieć takie przeznaczenia, które obowiązują na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 12) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają, wzbogacają przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie alternatywne;
- 13) usługach uciążliwych dla środowiska - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które są wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) dla realizacji których należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

lub w innych obowiązujących przepisach o ochronie środowiska;

- 14) usługach nieuciążliwych dla środowiska - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie są wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.); lub w innych obowiązujących przepisach o ochronie środowiska;
- 15) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji;
- 16) ekologicznych nośnikach energii cieplnej - należy przez to rozumieć: gaz płynny, olej opałowy nisko siarkowy, energię elektryczną, biomasę; itp.;
- 17) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów - należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości wykorzystywania terenów w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, z wyłączeniem terenów pod planowane drogi i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 18) powierzchni sprzedaży - należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów /bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp./;
- 19) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć obszar zainwestowania w granicach jednej lub kilku działek przeznaczonych pod zabudowę;
- 20) promenada - należy przez to rozumieć zieleni urządzoną z elementami małej architektury ogrodowej, przeznaczoną do pieszych spacerów, ścieżek rowerowych, itp.;
- 21) Inne określenia wynikają z odrębnych przepisów prawa budowlanego.

§ 5. W obszarze opracowania wyróżnia się następujące rodzaje obszarów funkcjonalnych:

- 1) U - zabudowa usługowa;
- 2) UT - zabudowa usługowa turystyczna;
- 3) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 4) ZP - tereny zieleni urządzonej,
- 5) ZL - tereny lasów;

- 6) Lz - tereny zadrzewień;
- 7) WS - tereny wód powierzchniowych;
- 8) wm - tereny urządzeń melioracyjnych;
- 9) KG - teren drogi krajowej;
- 10) KD - tereny dróg publicznych,
- 11) KDW - tereny dróg dojazdowych,
- 12) KX - ciągi piesze i pieszo-jezdne;
- 13) NO - tereny przepompowni ścieków.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnośnie zachowania ładu przestrzennego, architektonicznego, ochrony wartości przyrodniczych.

2. Wszelkie działania projektowe i realizacyjne zabezpieczające racjonalność i ład przestrzenny należy prowadzić zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w § 6-16 niniejszej uchwały, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

3. W granicach opracowania zakazuje się wznoszenia budynków wielkopowierzchniowych (usługowo-handlowych) o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m².

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Realizacja przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz oddziaływaniu na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

2. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.

3. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków z całego terenu do kanalizacji sanitarnej.

4. Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala się wartości brzegowe jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w konturach o symbolu: 1MN/UT, 2MN/UT; pozostałe tereny przeznaczone na cele zabudowy usługowej, w wyodrębnionych obszarach funkcjonalnych, chyba, że ustalenia szczegółowe planu mówią inaczej.

5. Zakłada się gospodarkę odpadami stałymi w oparciu o miejskie służby oczyszczania. Gromadzenie odpadów w pojemnikach (w wydzielonych miejscach) w terenach, gdzie odpady te powstają, w tym na poszczególnych działkach, z możliwością selektywnej zbiórki odpadów, okresowy wywóz odpadów na podstawie stosownych umów, na składowisko (docelowo - do zakładu unieszkodliwiania odpadów) zgodnie z zasadami utrzymania czystości i porządku w mieście, wynikającymi ze stosownych przepisów miejskich oraz ustawy o odpadach.

6. Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie.

7. Utrzymywać minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego, określony dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Teren objęty planem miejscowym nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie występują na nim obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej.

2. Na terenie objętym planem miejscowym nie występują obiekty archeologiczne.

3. Architektura budynków mieszkalnych, o ile ustalenia szczegółowe planu nie mówią inaczej, winna nawiązywać do historycznej zabudowy Mazur, w zakresie gabarytów, zastosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych: cegła, dachówka, drewno, jasne tynki, kamień. Poziom posadowienia posadzki parterów budynków - maksymalnie do 0,6 m od poziomu otaczającego terenu.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznych wchodzi ulice, dojazdy, ciągi piesze, teren planowanej zieleni w konturze o symbolu 21ZP i 22ZP.

2. W zależności od potrzeb ustala się możliwość wyznaczenia innych terenów przestrzeni publicznych, określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

1. Teren objęty opracowaniem położony jest poza granicami chronionego krajobrazu. Granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, przebiegają po brzegu jeziora Kisajno.

2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 11. Szczegółowe zasady podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

1. Zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, dopuszcza się korygujące podziały działek służące polepszeniu funkcjonalności zagospodarowania działek istniejących.

2. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami planu, pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej.

3. Powierzchnia wydzielanych działek, powinna zapewnić zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni oraz kształtowania zabudowy dostosowanej do funkcji, z uwzględnieniem ewentualnych ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Zabudowa usługowa realizowana w granicach opracowania planu, znajdująca się w wykazie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko, musi być poprzedzona przeprowadzeniem postępowania w sprawie decyzji środowiskowej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo ochrony środowiska.

2. Zakaz zabudowy kubaturowej, w granicach opracowania, obowiązuje na terenie lasu o symbolu 13ZL, 15ZL.

3. Zakaz zabudowy kubaturowej, z wyjątkiem obiektów małej architektury, obowiązuje na terenie zieleni parkowej o symbolu 21ZP, 22ZP. Dopuszcza się ciągi infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

4. W granicach objętych opracowaniem planu zakazuje się wznoszenia wolno stojących masztów antenowych.

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1. W granicach opracowania planu nie wyznacza się terenów tymczasowego zagospodarowania.

Rozdział 2

§ 14. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym: parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

Symbol w planie	przeznaczenie terenu, zasady zabudowy i zagospodarowania
1MN/UT, 2MN/UT przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie dopuszczalne: lokale o funkcji usług turystycznych,	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 4470 m², 3592 m². B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych, 3) dopuszcza się wprowadzenie lokali o funkcji usług turystycznych, 4) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 5) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej ul. Wojska Polskiego i od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej - min. 6 m; od strony jeziora - zgodnie z rysunkiem planu, 6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działki, 7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działki, 8) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16, 9) zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, nowe - wg zasad wskazanych na rysunku planu.
3UT przeznaczenie podstawowe: teren usług turystycznych	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 12322 m² B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkiem usługowym turystycznym i portem wewnętrznym (w budowie) C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych, 3) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej ul. Wojska Polskiego - min. 6 m; od strony jeziora Kisajno - zgodnie z rysunkiem planu, 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki, 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działki, 6) dla zabudowy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16.
4UT przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej turystycznej	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 5484 m² B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkami usługowymi o funkcji turystycznej C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych, 3) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 4 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej ul. Wojska Polskiego i linii rozgraniczającej ciąg pieszy - min. 4m; od strony jeziora Kisajno - zgodnie z rysunkiem planu, 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki, 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działki, 7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16,
5UT przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej turystycznej	A. Łączna powierzchnia terenu - 7306 m² B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkami usługowymi o funkcji turystycznej C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych, 3) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej ul. Wojska Polskiego i linii rozgraniczającej ciąg pieszy - min. 4 m; od strony jeziora Kisajno - zgodnie z rysunkiem planu, 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki, 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działki, 7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16,
6MN/UT przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej turystycznej	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 10765 m² B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 3) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,

	4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej: ul. Wojska Polskiego - min. 9 m, od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną - min. 6 m; od strony jeziora Kisajno - zgodnie z rysunkiem planu, 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki, 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działki, 7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16,
7MN/UT przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej turystycznej	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 5144 m² B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkiem usługowym C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 3) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej: ul. Wojska Polskiego i linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną - min. 6 m; od strony kanału Giżyckiego - min. 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki, 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działki, 7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16,
8UT/MN przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej turystycznej; przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 17182 m² B. Stan istniejący: teren niezainwestowany C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) ustala się budowę obiektów o funkcji usługowej turystycznej, 2) w granicach działki dopuszcza się wprowadzenie obiektu mieszkalnego jednorodzinnego, 3) ustala się przebudowę obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 4) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 5) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej: ul. Wojska Polskiego i linii rozgraniczającej ciąg pieszy - min. 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki, 7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działki, 8) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16,
9UT przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej turystycznej; przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 19763 m² B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkami usługowymi o funkcji turystycznej C. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę istniejących obiektów, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 3) dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkaniowej do 30% powierzchni użytkowej budynków, 4) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 4 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 5) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej ul. Wojska Polskiego i linii rozgraniczającej ciąg pieszy - min. 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki, 7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działki, 8) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16,
10U/MN przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 4240 m² B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkiem usługowym, obecnie użytkowany jako „dom weselny” C. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę istniejących obiektów, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 3) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej ul. Wojska Polskiego i od linii rozgraniczającej ul. Myśliwskiej – min. 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki, 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działki, 7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16,
11U/MN przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 4082 m² B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i usługowo-mieszkaniowymi C. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę istniejących obiektów, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót

	budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 3) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopółciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej ul. Myśliwskiej i drogi wewnętrznej - min. 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki, 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działki, 7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16,
12UT przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej turystycznej; przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa jednorodzinna	A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 20782 m² B. Stan istniejący: teren niezainwestowany C. Zasady zagospodarowania terenu: 1) ustala się budowę obiektów o funkcji usługowej turystycznej, 2) w granicach działki dopuszcza się wprowadzenie obiektów o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 3) ustala się przebudowę obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 4) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopółciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 5) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z przepisami, 6) od urządzeń melioracyjnych zachować odległość min. 10 m, ewentualna przebudowa urządzeń melioracyjnych z zachowaniem przepisów, 7) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15 % powierzchni terenu, 8) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni terenu, 9) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16, 10) zaleca się zagospodarowanie terenu jako jedno założenie urbanistyczne, ustala się minimalną powierzchnię działki zabudowy usługowej - 1 500 m², 11) ze względu na złożone lub skomplikowane warunki gruntowe terenu, należy wykonać badania gruntowe, zgodnie z przepisami odrębnymi.
13ZL przeznaczenie podstawowe: teren lasu	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 7141 m² B. Stan istniejący: teren istniejącego lasu C. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejący las, 2) gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14UT przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej turystycznej; przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia sportowo-rekreacyjne, funkcja mieszkaniowa jednorodzinna	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 21927 m² B. Stan istniejący: teren niezainwestowany C. Zasady zagospodarowania terenu: 1) ustala się budowę obiektów o funkcji usługowej turystycznej, 2) w granicach działki dopuszcza się wprowadzenie obiektów o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 3) ustala się przebudowę obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 4) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopółciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 5) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z przepisami, 6) od urządzeń melioracyjnych zachować odległość min. 10 m, ewentualna przebudowa urządzeń melioracyjnych z zachowaniem przepisów, 7) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15 % powierzchni terenu, 8) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni terenu, 9) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16, 10) zaleca się zagospodarowanie terenu jako jedno założenie urbanistyczne, ustala się minimalną powierzchnię działki zabudowy usługowej - 1 500 m², 11) ze względu na złożone lub skomplikowane warunki gruntowe terenu, należy wykonać badania gruntowe, zgodnie z przepisami odrębnymi.
15ZL przeznaczenie podstawowe: teren zieleni leśnej	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 26148 m² B. Stan istniejący: teren istniejącego lasu C. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejący las, 2) gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16U/MN, 17U/MN przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 8702 m², 6998 m². B. Stan istniejący: tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i usługowo-mieszkaniowymi C. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę istniejących obiektów, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 3) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopółciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej ul. Myśliwskiej i od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne – min. 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki,

	6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 25 % powierzchni działki, 1) 7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16, 8) zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, nowe podziały - wg zasad wskazanych na rysunku planu.
18U/MN przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 2692 m². B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, usługowymi, usługowo-mieszkaniowymi C. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę istniejących obiektów, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 3) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy: od linii rozgraniczającej ul. Myśliwską i ul. Kilińskiego - min. 6 m, linii rozgraniczającej ciąg pieszy - min. 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 % powierzchni działki, 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 10 % powierzchni działki, 2) 7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16,
19U/MN przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 10219 m² B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkami, obecnie użytkowanymi na cele usługowe i mieszkaniowe jednorodzinne C. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę istniejących obiektów, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 3) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy: od linii rozgraniczającej ul. Wojska Polskiego, ul. Myśliwskiej i Kilińskiego - min. 6 m, linii rozgraniczającej ciąg pieszy - min. 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % powierzchni działki, 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 10 % powierzchni działki, 7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16, 8) zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, nowe podziały jedynie w celu poprawy warunków terenowych.
20U/MN przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 17576 m² B. Stan istniejący: teren zabudowany budynkami, obecnie użytkowanymi na cele usługowe i mieszkaniowe C. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejące obiekty, 2) ustala się przebudowę istniejących obiektów, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania, 3) parametry nowej zabudowy: a) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim, b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 40 - 50°, c) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy: od linii rozgraniczającej ul. Wojska Polskiego i ul. Kilińskiego - min. 6 m, linii rozgraniczającej ciąg pieszy - min. 3 m, od strony kanału Giżyckiego - min. 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 % powierzchni działki, 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 10 % powierzchni działki, 7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń § 16, 8) zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, nowe podziały jedynie w celu poprawy warunków terenowych.
21ZP, 22ZP przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 17273 m² B. Stan istniejący: teren istniejącej zieleni nieurządzonej C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejącą zielenią, 2) ustala się budowę obiektów związanych z funkcją promenady, 3) nie zezwala się na lokalizowanie zabudowy kubaturowej, nie związanej z funkcją promenady.
23WS, 24WS przeznaczenie podstawowe	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 13943 m² B. Stan istniejący: teren wód otwartych - droga wodna C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejący kanał w liniach rozgraniczających
25NO przeznaczenie podstawowe	A. Łączna powierzchnia terenu - ok. 118 m² B. Stan istniejący: teren urządzeń oczyszczania ścieków C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) zachowuje się istniejącą przepompownię ścieków

§ 15. Ustalenia dotyczące ulic, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych:

Symbol w planie	Przeznaczenie terenu, zasady zabudowy i zagospodarowania
1KG	Droga publiczna - ulica Obwodowa. Droga krajowa nr 59 Giżycko-Ryn-Mragowo-Nawiady-Rozogi, dla której powinno się przewidzieć parametry klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).
2KD	Droga publiczna - ulica Wojska Polskiego - ulica zbiorcza, w klasie technicznej Z, Szerokość w istniejących liniach rozgraniczających.
3KD	Droga publiczna - ulica Myśliwska - istniejąca ulica lokalna, w klasie technicznej L. Szerokość w liniach rozgraniczających.
4KD	Droga publiczna - ulica Kilińskiego - istniejąca ulica lokalna, w klasie technicznej L. Szerokość w liniach rozgraniczających.
5KDW	Istniejąca droga wewnętrzna. Szerokość w liniach rozgraniczających nieruchomości.
6KDW	Projektowana droga wewnętrzna.
7KDW	Istniejąca droga wewnętrzna w formie ciągu pieszo-jezdneho.
8KDW	Istniejąca droga wewnętrzna w liniach rozgraniczających nieruchomości.
9KX, 10KX, 11KX	Istniejące ciągi piesze w liniach rozgraniczających.
12KX, 13KX	Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż brzegu kanału - promenada.
14KX	Ciąg pieszy o szerokości min. 3 m.

§ 16. Ustalenia dotyczące parkingów:

1. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych należy sytuować przy jezdniach ulic klasy Z i L, jako pasy postojowe (zatoki).

2. Ponadto zagospodarowanie poszczególnych działek, powinno uwzględniać miejsca postojowe dla samochodów, w zależności od funkcji, z uwzględnieniem potrzeb klientów i personelu, w ilości nie mniejszej niż:

- a) min. 2 miejsca postojowe/100 m² pow. użytkowej i usługowej,
- b) min. 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych,
- c) min. 1 miejsce /1 mieszkanie.

§ 17. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.

1. Energetyka

- 1) zachowuje się znajdujące na terenie objętym niniejszym planem istniejące urządzenia elektroenergetyczne, linie energetyczne oraz stacje transformatorowe; przewiduje się rezerwę terenu pod projektowane urządzenia elektroenergetyczne przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.,
- 2) zasilanie zabudowy w energię elektryczną terenów objętych niniejszym planem odbywać się będzie liniami napowietrznymi lub kablowymi nN wyprowadzonymi z istniejących lub projektowanych stacji transformatorowych,
- 3) ostateczna ilość stacji transformatorowych i typ linii zależąć będzie od zapotrzebowania mocy przez właścicieli poszczególnych obiektów,

4) lokalizację nowych linii energetycznych SN 15kV oraz nN należy przewidywać na terenach ogólnodostępnych (ciągi komunikacyjne, granice działek, linie rozgraniczające, itp.),

5) doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na warunkach Zarządcy sieci.

2. Energia cieplna.

1) zaopatrzenie zabudowy w energię cieplną do ogrzewania budynków - z indywidualnych źródeł ciepła, z lokalnych sieci ciepłowniczych lub z miejskiej sieci ciepłowniczej, w zależności od uwarunkowań techniczno-ekonomicznych.

2) indywidualne zaopatrzenie w ciepło z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła.

3. Gaz.

1) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej na warunkach Zarządcy sieci.

4. Woda.

1) zaopatrzenie w wodę - wyłącznie z komunalnej sieci wodociągowej na warunkach Zarządcy sieci.

5. Kanalizacja sanitarna.

1) odprowadzanie ścieków - wyłącznie kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków na warunkach Zarządcy sieci.

6. Kanalizacja deszczowa.

1) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów (...) miast (...) dróg zaliczonych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1ha - wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających, w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakim należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.).

7. Urządzenia melioracyjne.

1) w granicach opracowania planu występują urządzenia melioracyjne, oznaczone na rysunku graficznym oznaczeniem - wm, należy je zachować i utrzymywać zgodnie z przepisami. W przypadku konieczności ich przebudowy, gwarantującej właściwe odwodnienie gruntów meliorowanych, należy sporządzić projekt przebudowy i uzgodnić z właściwymi organami.

8. Telekomunikacja.

1) linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w pasie drogowym drogi wewnętrznej. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy.

9. Inne elementy uzbrojenia.

1) dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez konieczności wprowadzania zmian do planu,

2) zakaz lokalizacji wolno stojących masztów antenowych.

Rozdział 3 Przepisy końcowe

§ 18. Naliczenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

1. Ustala się dla poszczególnych terenów następujące stawki procentowe dla ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

L.p.	Symbol i przeznaczenie terenu	STAWKA PROCENTOWA OPŁATY
1.	1MN/UT, 2MN/UT - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	30
2.	3UT, 4UT, 5UT, 9UT, 12UT, 14UT - tereny zabudowy usługowej turystycznej	30
3.	6MN/UT, 7MN/UT, - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami	30
4.	8UT/MN- teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej	30
5.	10U/MN, 11U/MN, 16U/MN, 17U/MN, 18U/MN, 19U/MN, 20U/MN - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej	30
6.	13ZL, 15ZL - tereny zieleni leśnej	nie ma zastosowania
7.	21ZP, 22ZP - teren publicznej zieleni urządzonej	nie ma zastosowania
8.	23WS, 24WS - teren kanału	nie ma zastosowania
9.	25NO - teren przepompowni ścieków	nie ma zastosowania
10.	KG, KD - tereny dróg publicznych	nie ma zastosowania
11.	KDW - tereny dróg dojazdowych i wewnętrznych	nie ma zastosowania
12.	KX - tereny ciągów pieszych	nie ma zastosowania

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.

§ 20. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Marian Lemecha


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/36/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY USŁUGOWO-MIESZKANIOWEJ PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO I KANALE GIŻYCKIM W GIŻYCKU

SKALA 1:1000(zmniejszenie)



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKO



OX Tereny dróg pieszych i pieszo-jazdnych
NO Teren przepompowni ścieków
Oznaczenia planu o charakterze informacyjnym:
 Posiłowane podziały gminne

- LEGENDA**
- Obezwładzające urządzenia przeciwnawodne
 - Granica zabudowy
 - Granica OCHK Krainy Wielkiej Wodności
 - Linie rozgraniczające tereny o różnych sposobie użytkowania
 - Nieprzekraczalna linia zabudowy
 - Tereny zabudowy usługowej
 - Tereny zabudowy usługowej turystycznej
 - Tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
 - Tereny zieleni urządzonej
 - Tereny lasów
 - Tereny wód powierzchniowych
 - Tereny urządzeń melioracyjnych
 - Tereny dróg krajowych
 - Tereny dróg publicznych
 - Tereny dróg doposażonych

- U** Tereny zabudowy usługowej
- UT** Tereny zabudowy usługowej turystycznej
- MN** Tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
- ZP** Tereny zieleni urządzonej
- ZL** Tereny lasów
- WS** Tereny wód powierzchniowych
- wrm** Tereny urządzeń melioracyjnych
- KG** Tereny dróg krajowych
- KD** Tereny dróg publicznych
- KDW** Tereny dróg doposażonych

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/36/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku postanawia, co następuje:

1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku z ustaleniami zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka”, uchwalonego uchwałą Nr XXII/16/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 marca 2000 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/36/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku postanawia, co następuje:

1. Do projektu planu wniesiono uwagi w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzygnięte jak niżej:

1) Lista uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku:

Lp.	Wnoszący uwagę imię i nazwisko (nazwa)	Przedmiot wniesionej uwagi	Stanowisko Burmistrza Miasta Giżycka w sprawie wniesionej uwagi	Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wniesionej uwagi
1.	*)	Zmiana zasad podziału działki nr 10 przy ul. Myśliwskiej 11, wskazanych na rysunku planu.	Uwzględniono w całości	Uwzględniono w całości
2.	*)	Umożliwienie budowy dwóch budynków mieszkalnych, po dokonaniu podziału działki nr 20 przy al. Wojska Polskiego.	Uwzględniono w całości	Uwzględniono w całości

- *) Dane osobowe wnoszących uwagę podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238). W/w dane osobowe zawiera dokumentacja planistyczna.

2) Uzasadnienie rozstrzygnięć:

Postanawia się uwzględnić w całości uwagi wniesione do projektu planu ponieważ: - nie naruszają interesu prawnego osób trzecich, - nie kolidują z obowiązującymi przepisami prawa, - nie wpływają w zasadniczych kwestiach na rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i strukturę zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego planem.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/36/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku postanawia, co następuje:

1. Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

W granicach planu w skład przestrzeni publicznych należących do zadań własnych gminy, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zalicza się tereny ciągów pieszych i pieszo-jezdných, teren zieleni parkowej oznaczonej na rysunku planu symbolami 21ZP i 22ZP, a w zależności od potrzeb ustala się możliwość wyznaczenia dodatkowych terenów. Będą one finansowane w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do możliwości budżetowych gminy.

1437

UCHWAŁA Nr XLVII/248/10

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala:

§ 1. Mając na uwadze uhonorowanie Obywateli za zasługi dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ustanawia się tytuły:

- 1) „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie”;
- 2) „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”.

§ 2. Ustala się Regulamin zasad i trybu nadawania i pozbawiania w/w tytułów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Koszty związane z nadawaniem w/w tytułów pokrywane są z budżetu gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Wodara

Załącznik
do uchwały Nr XLVII/248/10
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 18 maja 2010 r.

Regulamin zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”.

**Rozdział 1
Postanowienia ogólne**

Regulamin nadawania tytułów zwany dalej Regulaminem ustala zasady i tryb nadawania przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” oraz „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”.

§ 1. Mając na uwadze uhonorowanie Obywateli za zasługi na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie ustanawia się tytuły: „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”.

§ 2. 1. Tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” nadaje Rada Gminy w drodze uchwał podejmowanych na wniosek Kapituły.

2. Kapitułę tworzą:

- 1) Przewodniczący Rady Gminy - jako przewodniczący Kapituły;
- 2) Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie;
- 3) Przewodniczący stałych komisji Rady.

3. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności obrad.

§ 3. 1. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący.

2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem zgłoszeń w sprawie nadawania tytułów, a w szczególności:

- 1) bada, czy zgłoszone wnioski odpowiadają wymogom formalnym;
- 2) przedkłada Radzie Gminy zaopiniowane wnioski o nadanie tytułów;
- 3) występuje z inicjatywą pozbawienia tytułów osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, w szczególności wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

3. Obsługę kancelaryjno-techniczną Kapituły zapewnia Wójt Gminy.

4. Ewidencję osób wyróżnionych tytułami prowadzi Urząd Gminy w księgach „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”.

5. Księgę „Honorowych Obywateli Gminy Nowe Miasto Lubawskie” oraz „Zasłużonych dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” prowadzi Urząd Gminy według wzorów stanowiących załączniki nr 3 i 4 do regulaminu.

§ 4. Zgłoszenie w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” mogą składać:

- 1) Przewodniczący Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie;

- 2) Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie;
- 3) stałe Komisje Rady;
- 4) grupa co najmniej 100 wyborców Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 5. Wniosek pisemny o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” lub „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” powinien zawierać dane według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

§ 6. 1. Wniosek o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” przedkładać jest Przewodniczącemu Rady Gminy.

2. Wniosek rozpatruje Kapituła tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Nowe Miasto Lubawskie” i „Zasłużonego dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”. Akceptacja wniosku następuje w drodze głosowania, przy czym w przypadku równego podziału głosów, głosem decydującym jest głos Przewodniczącego Kapituły.

3. Zaakceptowany przez Kapitułę wniosek kierowany jest do stałych komisji rady celem jego zaopiniowania. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez większość stałych komisji rady upoważnia Przewodniczącego Rady do umieszczenia stosownego projektu uchwały rady w porządku obrad najbliższej sesji.

§ 7. 1. Rada Gminy podejmuje uchwałę o nadaniu i pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Nowe Miasto Lubawskie” lub „Zasłużonego dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 2/3 głosów.

2. Uchwała nie podlega publicznej dyskusji na sesji Rady.

§ 8. Dokumentem stwierdzającym nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” lub „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” jest Akt Nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” lub „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”, sporządzony w formacie A-4, według wzoru określonego w załączniku nr 5 i 6 do niniejszego regulaminu.

§ 9. Wręczenia aktu nadania „Honorowego Obywatela Gminy Nowe Miasto Lubawskie” lub „Zasłużonego dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” dokonuje w imieniu Rady Gminy jej Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba na uroczystej sesji Rady Gminy lub innej uroczystości gminnej.

§ 10. 1. Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Nowe Miasto Lubawskie” lub „Zasłużonego dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” na wniosek uprawnionych wymienionych w § 4, w razie stwierdzenia, że:

- 1) nadanie tego tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd;
- 2) „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” lub „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” dopuścił się czynu wskutek, którego stał się niegodny tego tytułu.

2. Wniosek pisemny o pozbawienie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” lub „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” powinien zawierać:

- 1) dokładne dane personalne osoby, której dotyczy;

- 2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o pozbawienie tytułu;
- 3) podpis wnioskodawcy(ów).

3. Podjęcie uchwały przez radę o pozbawieniu tytułów „Honorowego Obywatela Gminy Nowe Miasto Lubawskie” lub „Zasłużonego dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” stanowi podstawę do dokonania zmian w Księdze, o której mowa w § 3 ust. 5.

Rozdział 2

Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie

§ 11. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania. Nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego i gospodarczego lub nauki, kultury i sportu. Tytuł jest nadawany wybitnym osobistościom zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie.

§ 12. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom nie będącym mieszkańcami Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 13. Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” przysługuje prawo do:

- 1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie”;
- 2) uczestniczenia we wszystkich sesjach rady Gminy oraz uroczystościach i imprezach gminnych w charakterze gościa honorowego.

Rozdział 3

Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie

§ 14. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia wspólnego dobra osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

§ 15. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom, mieszkańcom gminy i osobom nie będącym mieszkańcami gminy.

§ 16. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” może być również nadawany pośmiertnie.

§ 17. Osobie wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” przysługuje przywilej używania tego tytułu.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 18. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie” lub „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” może być nadany tylko raz.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów:
„Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie”
i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU „HONOROWEGO OBYWATELA GMINY Nowe Miasto Lubawskie”

1. Wnioskodawca(y)

.....
(pełna nazwa podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko przedstawiciela do kontaktu lub wykaz osób w załączeniu)

2. Dane personalne kandydata:

- a) Imię i nazwisko.....
- b) Numer ewidencyjny PESEL.....
- c) Data i miejsce urodzenia.....
- d) Imię ojca.....
- e) Obywatelstwo.....
- f) Miejsce zameldowania na pobyt stały
- g) Wykształcenie
- h) Miejsce pracy, stanowisko
- i) Czy był/a karany/a sędownie
- j) Dotychczasowe wyróżnienia, nagrody itp.

3. Charakterystyka kandydata z uwzględnieniem zasług uzasadniających nadanie tej godności

.....
.....
.....

.....
(data i podpis)

Załącznik Nr 2
do Regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów:
„Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie”
i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE”

1. Wnioskodawca(y)

.....
(pełna nazwa podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko przedstawiciela do kontaktu lub wykaz osób w załączeniu)

2. Dane personalne kandydata:

- a) Imię i nazwisko.....
- b) Numer ewidencyjny PESEL.....
- c) Data i miejsce urodzenia.....
- d) Imię ojca.....
- e) Obywatelstwo.....

- f) Miejsce zameldowania na pobyt stały
- g) Wykształcenie
- h) Miejsce pracy, stanowisko
- i) Czy był/a karany/a sądownie
- j) Dotychczasowe wyróżnienia, nagrody itp.

3. Charakterystyka kandydata z uwzględnieniem zasług uzasadniających nadanie tej godności

.....

.....

.....

.....
(data i podpis)

Załącznik Nr 3
do Regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów:
„Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie”
i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”

RADA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
UCHWAŁĄ NR __/__/__
z dnia _____

na wniosek złożony przez

.....

Nadała tytuł
HONOROWEGO OBYWATELA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Pani/Panu

Wręczenia Aktu Nadania dokonał Przewodniczący Rady Gminy

.....

(imię i nazwisko)

W dniu

Podczas

(okoliczności wręczenia)

Dane dotyczące wyróżnionej osoby:

1. Data i miejsce urodzenia

.....

2. Adres zamieszkania

.....

3. Wykształcenie i zawód

.....

4. Miejsce pracy

.....

Uzasadnienie wyróżnienia:

.....

.....

Wpisu do Księgi Honorowych Obywateli dokonał

.....

(data, imię i nazwisko) (pieczęć)

Załącznik Nr 4
do Regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów:
„Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie”
i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”

RADA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
UCHWAŁĄ NR ____/____/____
z dnia _____

na wniosek złożony przez

Nadała tytuł
ZASŁUŻONEGO DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Pani/Panu

Wręczenia Aktu Nadania dokonał Przewodniczący Rady Gminy

(imię i nazwisko)

W dniu

Podczas
(okoliczności wręczenia)

Dane dotyczące wyróżnionej osoby:

1. Data i miejsce urodzenia

2. Adres zamieszkania

3. Wykształcenie i zawód

4. Miejsce pracy

Uzasadnienie wyróżnienia:

Wpisu do Księgi zasłużonych Obywateli dokonał

.....
(data, imię i nazwisko) (pieczęć)

Załącznik Nr 5
do Regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów:
„Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie”
i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”

WZÓR AKTU
NADANIA TYTUŁU
HONOROWEGO OBYWATELA
GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

RADA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

NADAJE

Pani/Panu

(imię i nazwisko)

TYTUŁ

HONOROWEGO OBYWATELA
GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

JAKO WYRAZ NAJWYŻSZEGO WYRÓŻNIENIA I UZNANIA

Mszanowo, dnia

Załącznik Nr 6
do Regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów:
„Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto Lubawskie”
i „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”

**WZÓR AKTU
NADANIA TYTUŁU
ZASŁUŻONEGO DLA
GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

RADA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

NADAJE

Pani/Panu
(imię i nazwisko)

TYTUŁ

**ZASŁUŻONEGO OBYWATELA
DLA GMINY
NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

JAKO WYRAZ NAJWYŻSZEGO WYRÓŻNIENIA I UZNANIA

Mszanowo, dnia

1438

UCHWAŁA Nr XLIV/219/10

Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 20 maja 2010 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Brzozie Lubawskie,
gmina Kurzętnik.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy w Kurzętniku uchwala, co następuje:

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik i zapoznaniu się z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Brzozie Lubawskie, gmina Kurzętnik.

2. Plan obejmuje teren w granicach zgodnych z Uchwałą Nr XXXV/184/09 Rady Gminy w Kurzętniku z dnia 22 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Brzozie Lubawskie oraz z oznaczeniami na rysunku planu.

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

- 1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;
- 2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
- 3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
- 4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MU;
- 2) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem RM;
- 3) teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN;
- 4) teren boiska sportowego, oznaczony na rysunku planu symbolem US;
- 5) teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem KS;
- 6) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;
- 7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;
- 8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - § 5 uchwały;
- 9) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - § 6 uchwały;
- 10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 7 uchwały;
- 11) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, § 8 uchwały;
- 12) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - § 9 uchwały;
- 13) zasady i warunki podziału nieruchomości - § 10 uchwały;
- 14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - § 11 uchwały;
- 15) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania - § 12 uchwały;
- 16) przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - § 13 uchwały;
- 17) określenie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - § 14 uchwały;
- 18) określenie inwestycji celu publicznego - § 15 uchwały;

- 19) określenie inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy - § 16 uchwały.

§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunku planu jako ściśle obowiązujący i określony:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone jako obowiązujące;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 3) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego;
- 4) granica terenu objętego planem.

2. Linie wewnętrznego podziału, wskazują możliwość oraz zasadę podziału i obowiązują w zakresie ilustracji cech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w § 10 uchwały.

3. Linia rozgraniczająca, oznaczona jako orientacyjna, rozgranicza teren parkingu samochodowego od terenu boiska sportowego. Linia ta może ulec przesunięciu pod warunkiem zabezpieczenia terenu o wielkości niezbędnej dla realizacji boiska.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy w Kurzętniku o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przyjąć definicje zawarte w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą teren, na którym można sytuować budynki, bez konieczności zabudowy całego terenu; nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć następująco: obrys budynku nie może przekroczyć tej linii; okapy, gzymsy mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niż 0,8 m; balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niż 1,30 m;
- 4) adaptacji istniejącej zabudowy i funkcji - należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego obiektu budowlanego i funkcji; zakres dopuszczalnych zmian zawarty jest w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych w rozdziale III § 13 uchwały;
- 5) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie wymagające sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;

- 6) prostych warunkach gruntowych - należy przez to rozumieć definicje zawarte w przepisach odrębnych, dotyczących ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;
- 7) terenie elementarnym - należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony jednym symbolem.

Rozdział 2

Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- 1) W granicach opracowania planu nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagające ochrony, ukształtowania lub rewitalizacji.
- 2) Od strony dróg publicznych i wewnętrznych stosować ogrodzenia nie wyższe niż 1,50 m; należy je wykonać z materiałów tradycyjnych takich jak kamień, drewno, cegła, metal itp.; zabrania się stosowania ogrodzeń betonowych i murowanych pełnych oraz prefabrykowanych żelbetowych.
- 3) Zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały ponadto określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

- 1) Obszar opracowania nie jest objęty prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody.
- 2) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku należy przyjąć następująco:
 - a) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową oraz zagrodową, oznaczonych na rysunku planu symbolami odpowiednio MN, MU i RM - jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;
 - b) dla terenu przeznaczonego pod usługi sportowe, oznaczonego na rysunku planu symbolem US - jak dla terenu przeznaczonego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 - c) stosownie do przepisów o ochronie środowiska.
- 3) Ustala się następujące zakazy:
 - a) zakaz stosowania żużli piecowego do utwardzania dróg i placów;
 - b) zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych systemów grzewczych, wpływających znacząco negatywnie na jakość powietrza, stosownie do przepisów odrębnych.
- 4) Ustala się następujące nakazy:
 - a) gromadzenie odpadów stałych w granicach działki własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym programie gospodarki odpadami; nie dopuszcza się utylizacji i składowania odpadów na terenie działki własnej,

- b) istniejąca i projektowana zabudowa musi być podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty chronione lub wymagające ochrony.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

- 1) Przestrzeń publiczną stanowi boisko sportowe, oznaczone na rysunku planu symbolem US, parking samochodowy, oznaczony na rysunku planu symbolem KS i droga publiczna gminna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDD.
- 2) Na w/wym. terenach zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i informacyjnych o powierzchni większej jak 1,5 m².

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

- 1) Na obszarze objętym planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów, tereny osuwiskowe oraz tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
- 2) Na całym obszarze objętym planem występują proste warunki gruntowe.

§ 10. Zasady i warunki podziału nieruchomości

- 1) Nowe, samodzielne działki budowlane mogą stanowić tylko te części terenu, których wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikających z niniejszego planu i przepisów odrębnych;
- 2) Ustala się następujące parametry działek budowlanych:
 - minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej - 800 m²,
 - minimalna powierzchnia działki zabudowy zagrodowej - 2000 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki - 20,00 m;
 - przez front działki należy rozumieć jej bok przylegający do drogi obsługującej; odnośnie działek sytuowanych na zakończeniu sięgacza należy przyjąć krótszy bok działki.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

- 1) W rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:
 - a) powiązanie z układem nadrzędnym, z drogą powiatową, poprzez drogę gminną;
 - b) obsługa komunikacyjna działek z dróg gminnych i wewnętrznych oraz z drogi powiatowej;
 - c) nawierzchnię projektowanych dróg wykonać jako przepuszczalną;
 - d) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie działki przeznaczonej pod inwestycję, za wyjątkiem

- boiska sportowego, dla obsługi którego projektuje się parking na wyznaczonym terenie (symbol KS);
- e) dla funkcji usługowych, należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni użytkowej lub 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników, w zależności od specyfiki usług; dla funkcji mieszkaniowych - 2 miejsca parkingowe na 1 dom;
- f) klasyfikacja i parametry dróg:

Symbol na rysunku planu	Klasyfikacja funkcjonalna
1KDD, 2KDD,	droga gminna
3KDW	droga wewnętrzna gminna
4KDW	droga wewnętrzna
5KDW	droga wewnętrzna

Klasyfikacja techniczna	min. szerokość w liniach rozgraniczających
dojazdowa	10,00 m
-	8,00 m
-	8,00 m
-	5,00 m

2) W rozwiązaniach infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:

- a) przed opracowaniem projektów uzbrojenia podziemnego i zagospodarowania terenu budowy domów w obszarach przeznaczonych do zabudowy należy uwzględnić występujące na terenie objętym planem urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, oznaczone na rysunku planu; przerwane ciągi drenarskie muszą być odbudowane lub przebudowane;
- b) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; w chodnikach ulic należy rezerwować pas terenu dla projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz z lokalizacją złączy kablowo-pomiarowych oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z lokalizacją szafek i słupków kablowych;
- c) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod zabudowę, boisko sportowe i parking, jeżeli będzie to wynikać ze względów technicznych;
- d) odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; na okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie ścieków do indywidualnych, produkowanych fabrycznie, atestowanych zbiorników bezodpływowych;
- e) wieś Brzozie Lubawskie położona jest w aglomeracji Kurzętnik, zgodnie z Rozporządzeniem nr 47 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego a dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kurzętnik (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 101 z dnia 24 czerwca 2008 r., poz. 1777). Zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej - termin realizacji zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- f) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

- g) wody opadowe z dróg i placów utwardzonych należy odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu przewidzianym przepisami odrębnymi; wody opadowe z zabudowy należy zagospodarować na terenie działki własnej;
- h) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych, zgodnie z § 6 pkt 3 lit. b;
- i) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących źródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; rozprządzenie energii elektrycznej liniami nn kablowymi prowadzonymi w pasach drogowych do projektowanych budynków przez szafki kablowo - pomiarowe zlokalizowane w ogrodzeniach działek; przyłączanie odbiorców do sieci elektroenergetycznej odbywać się będzie zgodnie z zasadami Prawa Energetycznego;
- j) w północnej części terenu przebiega linia elektroenergetyczna SN 15kV napowietrzna; obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, urządzenia stanowisk pracy i składowania materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 6,50 m od skrajnego przewodu linii 15 kV;
- k) prace budowlano - montażowe w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych muszą być wykonywane zgodnie z przepisami szczegółowymi w sprawie bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych z jednoczesnym uwzględnieniem, iż w przypadku zaistnienia potrzeby prowadzenia prac w odległości mniejszej niż dopuszczają to przepisy szczegółowe, linia będzie musiała być wyłączona na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
- l) w rejonach gdzie wystąpią potencjalne potrzeby na usługi telefoniczne przyłączanie odbiorców do sieci telekomunikacyjnej będzie następowało na warunkach dysponenta sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi. Linie telekomunikacyjne należy realizować jako podziemne;
- m) w przypadku kolizji istniejących sieci z planowanym zainwestowaniem, należy je przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami na warunkach i w uzgodnieniu z dysponentem sieci;
- n) należy uzyskać warunki techniczne od dysponentów sieci na etapie projektu budowlanego.

§ 12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania - do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem teren należy użytkować wyłącznie w sposób dotychczasowy.

Rozdział 3 **Przepisy dotyczące poszczególnych terenów** **elementarnych wydzielonych liniami** **rozgraniczającymi**

§ 13. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

Symbol terenu elementarnego/ przeznaczenie	Ustalenia
1MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca	1. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje; ustalone poniżej parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczą zabudowy projektowanej oraz zabudowy istniejącej podlegającej zmianom. 2. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz istniejące budynki gospodarcze mogą podlegać przebudowie, rozbudowie, rozbiórce i odbudowie. 3. Możliwa jest budowa nowych budynków o funkcji zgodnej z ustalonym przeznaczeniem terenu. 4. Lokalizacja budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy; linia ta nie dotyczy sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 5. Wysokość zabudowy - max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, Dach dwu lub wielospadowy z możliwością wykonania lukarn. Kąt nachylenia połaci dachowych $30^{\circ} + 45^{\circ}$. Pokrycie dachówką ceramiczną, cementową, gontem bitumicznym lub blachodachówką w odcieniach czerwieni. 6. Dla budynków gospodarczych i garażowych lub łączących obie funkcje ustala się dach dwuspadowy lub jednospadowy o kącie nachylenia połaci min. 10°. Stosowanie dachu o kącie nachylenia mniejszym niż 30° jest dopuszczalne tylko dla budynków jednokondygnacyjnych. 7. Maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkich budynków lokalizowanych na działce - 30 % powierzchni działki budowlanej. 8. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 50 % powierzchni działki budowlanej. 9. W elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki, drewno;
2RM zabudowa zagrodowa	1. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje; ustalone poniżej parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczą zabudowy projektowanej oraz zabudowy istniejącej podlegającej zmianom. 2. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz istniejące budynki gospodarcze mogą podlegać przebudowie, rozbudowie, rozbiórce i odbudowie. 3. Możliwa jest budowa nowych budynków o funkcji zgodnej z ustalonym przeznaczeniem terenu. 4. Lokalizacja budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy; linia ta nie dotyczy sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 5. Wysokość zabudowy - max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, Dach dwu lub wielospadowy z możliwością wykonania lukarn. Kąt nachylenia połaci dachowych $30^{\circ} + 45^{\circ}$. Pokrycie dachówką ceramiczną, cementową, gontem bitumicznym lub blachodachówką w odcieniach czerwieni. 6. Dla budynków gospodarczych i garażowych lub łączących obie funkcje ustala się dach dwuspadowy lub jednospadowy o kącie nachylenia połaci min. 10°. Stosowania dachu o kącie nachylenia mniejszym niż 30° jest dopuszczalne tylko dla budynków jednokondygnacyjnych. 7. Maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkich budynków lokalizowanych na działce - 30 % powierzchni działki budowlanej. 8. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 50 % powierzchni działki budowlanej. 9. W elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki, drewno; 10. Przez tereny elementarne przebiega drenaż melioracji oraz wodociąg, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci lub przebudować zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 pkt 2) lit. m;
3MU, 4MU zabudowa mieszkaniowo - usługowa	1. Funkcja usługowa nie może zajmować więcej jak 50 % powierzchni użytkowej wszystkich budynków zlokalizowanych na działce. 2. Obie funkcje, usługową i mieszkaniową należy realizować w maksymalnie dwóch odrębnych bryłach. 3. Lokalizacja budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy; linia ta nie dotyczy sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 4. Wysokość zabudowy - max. dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dachy strome dwu lub wielopołaciowe; kąt nachylenia połaci $30^{\circ} + 45^{\circ}$; Pokrycie dachówką ceramiczną, cementową, gontem bitumicznym lub blachodachówką w odcieniach czerwieni. 5. Dla budynków usługowych, gospodarczych, garażowych oraz łączących wymienione funkcje ustala się dach dwuspadowy lub jednospadowy o kącie nachylenia połaci min. 100°. Stosowania dachu o kącie nachylenia mniejszym niż 300° jest dopuszczalne tylko dla budynków jednokondygnacyjnych. 6. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działki budowlanej; 7. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 60 % powierzchni działki budowlanej; 8. W elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki, drewno. 9. Przez tereny elementarne przebiega drenaż melioracji oraz wodociąg, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci lub przebudować zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 pkt 2) lit. m;
5MU	1. Funkcja usługowa nie może zajmować więcej jak 50 % powierzchni użytkowej wszystkich budynków zlokalizowanych na działce. 2. Obie funkcje, usługową i mieszkaniową należy realizować w maksymalnie dwóch odrębnych bryłach. 3. Lokalizacja budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy; linia ta nie dotyczy sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 4. Wysokość zabudowy - max. dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dachy strome dwu lub wielopołaciowe; kąt nachylenia połaci $30^{\circ} + 45^{\circ}$; Pokrycie dachówką ceramiczną, cementową, gontem bitumicznym lub blachodachówką w odcieniach czerwieni. 5. Dla budynków usługowych, gospodarczych, garażowych oraz łączących wymienione funkcje ustala się dach dwuspadowy lub jednospadowy o kącie nachylenia połaci min. 10°. Stosowania dachu o kącie nachylenia mniejszym niż 30° jest dopuszczalne tylko dla budynków jednokondygnacyjnych. 6. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działki budowlanej; 7. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 60 % powierzchni działki budowlanej; 8. W elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki, drewno.

6US boisko sportowe	W ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest lokalizacja boiska sportowego wraz z urządzeniami niezbędnymi dla jego funkcjonowania.
7KS parking samochodowy	1. Ustala się możliwość lokalizacji niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej np. stacja transformatorowa oraz jednego budynku administracyjno - socjalnego dla obsługi parkingu i boiska sportowego. 2. Stanowiska postojowe muszą być projektowane i realizowane z zielenią towarzyszącą. 3. Wysokość zabudowy - max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, Dach dwu lub wielospadowy z możliwością wykonania lukarn. Kąt nachylenia połaci dachowych $30^{\circ} \div 45^{\circ}$. Pokrycie dachówką ceramiczną, cementową, gontem bitumicznym lub blachodachówką w odcieniach czerwieni. 4. W wypadku realizacji budynku jednokondygnacyjnego dopuszcza się stosowanie dachu dwu - lub jednospadowego o kącie nachylenia połaci min. 10° . 5. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 5 % powierzchni terenu wydzielonego linią rozgraniczającą;
1KDD, 2KDD, drogi publiczne	Klasyfikacja i parametry wg § 11 pkt 1 lit. f
3KDD Droga wewnętrzna gminna	Klasyfikacja i parametry wg § 11 pkt 1 lit. f
4KDW droga wewnętrzna	Parametry wg § 11 pkt 1 lit. f
5KDW droga wewnętrzna	1. Parametry wg § 10 pkt 1 lit. f.

Rozdział 4 Przepisy końcowe

§ 14. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została ustalona dla poszczególnych terenów w granicach planu w następujących wysokościach:

Oznaczenie przeznaczenia terenu	Stawka procentowa
1MN, 2RM, 6US, 7KS, 1KDD, 2KDD, 3KDW	Nie ma zastosowania
3MNU, 4MNU, 5MNU	20 %
4KDW, 5KDW	10 %

§ 15. W granicach opracowania planu inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są drogi publiczne, boisko sportowe, parking samochodowy oraz sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.


§ 16. W granicach planu inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, należącymi do zadań własnych gminy jest sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Rezmer

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/219/10
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 20 maja 2010 r.



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/219/10
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 20 maja 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu

Do projektu w/w planu nie wniesiono żadnych uwag. W związku z tym rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie ma zastosowania.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/219/10
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 20 maja 2010 r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że miejscowość Brzozie Lub. jest zwodociągowana. Kanalizacja sanitarna będzie realizowana zgodnie z gminnym programem ogólnym odprowadzenia ścieków sanitarnych w gminie Kurzętnik.

1439

UCHWAŁA Nr XLIV/221/10

Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 20 maja 2010 r.

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. Nr 175, poz. 1459; z 2007 r. Nr 191, poz. 1371 i z 2009 r. Nr 206, poz. 1590/. Rada Gminy w Kurzętniku uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na udzielenie osobom fizycznym i spółdzielni mieszkaniowej bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kurzętnik, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielo mieszkaniowymi - w wysokości 91 %.

§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty o której mowa w § 1 jest nie zaleganie użytkownika wieczystego w płatności z tytułu podatku od nieruchomości jak i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie okresu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Rezmer

1440

UCHWAŁA Nr XXXIX/316/10

Rady Gminy Dywity

z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 i Dz. U. z 2010 Nr 24, poz. 124) Rada Gminy Dywity postanawia co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/280/09 Rady Gminy Dywity z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwałd, gmina Dywity (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 196, poz. 2739), poprawia się następujące oczywiste omyłki:

- 1) w kolumnie 1.6.U pkt 3 lit. p wyrazy „w oparciu o drogi wewnętrzne 11 KDW” zastępuje się wyrazami „w oparciu o drogę wewnętrzną 10 KDW”,
- 2) w kolumnie 1.9.RM,MN pkt 3 lit. m po wyrazach „02 KD-L” dodaje się przecinek i wyrazy „01 KD-L”,
- 3) w kolumnie 1.10.RM,MN pkt 3 lit. o wyrazy „11 KDW” zastępuje się wyrazami „10 KDW”,
- 4) w kolumnie 1.15.MN pkt 3 lit. m wyrazy „10 KDW” skreśla się,
- 5) w kolumnie 2.1.MN pkt 3 lit. n wyrazy „09 KDW” zastępuje się wyrazami „11 KDX”,
- 6) w kolumnie 2.2.MN pkt 3 lit. o wyrazy „10 KDW” zastępuje się wyrazami „09 KDW”,
- 7) w kolumnie 2.3.MN pkt 3 lit. m wyrazy „10 KDW” zastępuje się wyrazami „12 KDX”,
- 8) w kolumnie 2.9.RM pkt 3 lit. n wyrazy „10 KDW” zastępuje się wyrazami „09 KDW”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity
Renata Kaszubska

1441

UCHWAŁA Nr XLVI/586/10

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Pisz do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381 z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323) po

uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu w Pisz, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych w mieście Pisz drogę dojazdową do plaży miejskiej położoną na części działek o nr 33, 31, 28, 1475/2, 1475/3, 1468, 20 oraz na działkach o nr 29 i 1475/1 - obręb Pisz 1 zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Załącznik
do uchwały Nr XLVI/586/10
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 1 czerwca 2010 r.



1442



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OGD-4210-10(14)/2010/1195/V/MF

Gdańsk, dnia 17 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 112 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 marca 2010 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” z siedzibą w Elku, zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 lipca 2011 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/997/1195/W/3/2001/RW z dnia 25 lipca 2001 r.,
 - przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/990/1195/W/3/2001/RW z dnia 25 lipca 2001 r.,
- w dniu 29 marca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (piątej) taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co Przedsiębiorstwo uczyniło. Ostateczne dokumenty zostały złożone w dniu 15 czerwca 2010 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa te przedkładają taryfy do zatwierdzenia z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa i remontów.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

- 1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
- 2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.
- 3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- 4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka

Załącznik do
Nr OGD-4210-10(13)/2010/1195/V/MF
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 17 czerwca 2010 r.

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚWIT”
19 - 300 EŁK, UL. SŁOWACKIEGO 2**

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Nr OGD-4210-10(13)/2010/1195/V/MF

2010 r.

SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

Część I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1.1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku, ul. Słowackiego 2, zwana dalej „Spółdzielnią”,
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł do węzłów cieplnych,
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców, korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w

odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
- c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

1.2. Użyty w taryfie skrót oznacza:

C 1 - źródło ciepła zlokalizowane w Elku przy ul. Gdańskiej 38, w której ciepło pochodzi ze spalania mialu węgla kamiennego.

Część II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych w zakresie:

- wytwarzania ciepła - nr WCC/997/1195/W/3/2001/RW z dnia 25 lipca 2001 r.
- przesyłania i dystrybucji ciepła - nr PCC/990/1195/W/3/2001/RW z dnia 25 lipca 2001 r.

Część III

Podział odbiorców na grupy

Grupa P 1- odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła C 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność Spółdzielni lub przez nią eksploatowaną oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Część IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

4.1. Ceny i stawki opłat.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto i brutto:

Grupa odbiorców P 1	j.m.		NETTO	BRUTTO*
Cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	59 904,08	73 082,98
	rata miesięczna		4 992,01	6 090,25
Cena ciepła	zł/GJ		20,76	25,33
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	24 462,81	29 844,63
	rata miesięczna		2 038,57	2 487,06
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		9,30	11,35
Cena nośnika ciepła	zł/m³		12,20	14,88

* podatek VAT w wysokości 22 %.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ Spółdzielnia nie planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej, Spółdzielnia wystąpi o zmianę taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.

Część V

Warunki stosowania cen i stawek opłat

5.1. Ustalane w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez Spółdzielnię standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Część VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat

Spółdzielnia wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s Ekonomicznych – Główny Księgowy
Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Elku
Tadeusz Karwowski

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s Technicznych i Eksploatacji
Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Elku
Jerzy Korsak

1443

INFORMACJA Starosty Gołdapskiego z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Będziszewo, Białe Jezioriki, Błędziszki, Błakaty, Budwiecie, Cisówek, Czarne, Kiekskiejmy, Kiepojczie, Linowo, Maciejowięta, Pluszkiejmy, Przerośl Gołdapska, Rakówek, Rogajny, Skajzgiry, Żabojedy w gminie Dubeninki, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie.

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późniejszymi zmianami) informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów dotyczący założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Będziszewo, Białe Jezioriki, Błędziszki, Błakaty, Budwiecie, Cisówek, Czarne, Kiekskiejmy, Kiepojczie, Linowo, Maciejowięta, Pluszkiejmy, Przerośl Gołdapska, Rakówek, Rogajny, Skajzgiry, Żabojedy w gminie Dubeninki, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie, staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych.

Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta Gołdapski
Jarosław Podziwowski

1444

INFORMACJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji z dnia 18 czerwca 2010 r.

Nr OGD-4210-20(4)/2010/384/VIII/BB zmieniającej taryfę dla ciepła opracowaną przez Wspólne Przedsiębiorstwo „PROMEX” T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

W dniu 18 czerwca 2010 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa” dokonał zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją z dnia 18 marca 2010 r. Nr OGD - 4210 - 56(18)/2010/384/VIII/KK dla Wspólnego Przedsiębiorstwa „PROMEX” T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. J. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 24 maja 2010 r. na podstawie art. 61 § 1 i art. 155 ustawy Kpa, w związku z art. 47 ust 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne, w dniu 24 maja 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany VIII taryfy dla ciepła, w związku ze wzrostem kosztów wytwarzania ciepła, w wyniku uwzględnienia cen gazu ziemnego zawartych w „Taryfie dla paliw gazowych Nr 14/2010” zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 maja 2010 r. Nr DTA - 4212 - 10(14)/2010/625/III/AG.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Prezes URE uznał, iż zachodzą przesłanki z art. 155 Kpa, dlatego też na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne dokonał zmiany VIII taryfy dla ciepła uwzględniając wzrost cen gazu ziemnego.

Wyciąg z taryfy stanowi załącznik do niniejszej informacji.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka

Gdańsk, dnia 18 czerwca 2010 r.

Załącznik
do Informacji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
z dnia 18 czerwca 2010 r.

WSPÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO „PROMEX”
T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. J.
83-000 Pruszcz Gdański ul. Dywizjonu 303 3
REGON: 190877879; NIP 593-10-08-242
Bank PKO S.A. nr: 25 1240 1268 1111 0010 2709 3497

Zmiana VIII
TARYFY DLA CIEPŁA

(wyciąg)

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 18 czerwca 2010 r.
nr OGD-4210-20(4)/2010/384/VIII/BB

2010 r.

1. W taryfie dla ciepła ustalonej przez Wspólne Przedsiębiorstwo „PROMEX” T. Ciarkowski, M. Czechowski Spółka Jawna z siedzibą w Pruszcze Gdańskim zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD-4210-56(18)/2009/2010/384/VIII/KK z dnia 18 marca 2010 roku wprowadza się zmiany:

2. W części 4 pkt 4.1 dla niżej wymienionych grup otrzymuje brzmienie:

4.1 Ceny i stawki opłat:

w ujęciu netto:

Grupa odbiorców	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c	Stawka opłaty za ciepło zł/GJ
W 1.1.3	7 746,36	54,20

w ujęciu brutto*:

Grupa odbiorców	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c	Stawka opłaty za ciepło zł/GJ
W 1.1.3	9 450,56	66,12

* uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

WŁAŚCICIEL
Marek Czechowski

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 151, tel. (89) 5232474, 5232683

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia do Zakładu Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 334, tel. (89) 5232293

Exemplarze archiwalne wraz ze skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
